

Contract de furnizare usi

I.D.: 102803277

Data publicarii	17.09.24	Coduri CPV	44221200-7
Termenul limita pentru depunere:	23.09.24 12:00	Pretul estimativ:	109.243,70 RON - 109.243,70 RON

Descriere: Cantitatea: 26 buc. uși din care: a. 21 buc. de uși metalice, culoare gri antracit, 1 canat, fără visor, antifoc cu rezistență la foc de minim 120 min, cu deschidere în exterior (hol sediu), închidere într-un singur punct pentru montare sistem de control acces prin yală electromagnetică, modulul de acționare se va monta în tocul metalic care se va proteja printr-un buzunar metalic aplicat pe toc, mâner fix (care să nu se acționează sistemul de deschidere/închidere), și următoarele dimensiuni (H x L) : 2150 x 960 cm. Mânerul nu va face corp comun cu încuietoarea, care va fi prevăzută cu cheie pentru deschidere în situația nefuncționării sistemului de acces; b. 1 buc. ușă din tâmplărie de aluminiu, culoare gri antracit, 2 canate, cu mânere verticale solide pentru acces, sistem de deschidere în situații de urgență, balamale de tip 3D (minim 4 balamale), cu sigla și demunirea în clar a instituției pe partea dinspre exterior (hol), sticlă antiefracție, netransparentă și prevăzută cu amortizor de auto închidere și cu dimensiunile de (H x L) : 2150 x 1800 cm; c. 4 buc. uși din lemn, recondiționate prin tapițare cu model în formă de romb, piele de culoare bej, cu următoarele dimensiuni (H x L): 2150 x 9600, din care: 2 buc. uși tapițate pe ambele fețe; 2 buc. uși tapițate pe o singură față d. 1 buc. ușă existentă se va masca/astupa cu perete din gips carton montat pe profile specifice cu dimensiunea (H x L): 2150 x 9600 cm. Măsurătorile exacte se vor face la sediul ANRSPS din B-dul Libertății 12A, sector 5, etajul 6, cu anunț/intenție sub formă scrisă cu 24 de ore înainte. Activitatea de înlocuire/recondiționare a tâmplăriei interioare (uși) are în vedere înlocuirea tuturor elementelor actuale care au o vechime de peste 30 de ani și se va materializa prin servicii de demontare a ușilor existente, a îmbrăcăminte de tip glaf (montaj parțial după montare ușă), pervaz și montarea ușilor metalice achiziționate. Se vor reface glafurile, la colțuri și imbinaric elemente din lemn se vor aplica coltare din aluminiu și se vor monta 4 trasee din teaca/copex ignifugat cu diametru de minim 32 mm, deasupra fiecărui toc de usa metalica la o distanta de minim 15 cm de toc, cu capac de vizitare pe interior și exterior.