
Lucrari de relocare instalatii electrice stadion Livada

I.D.: 76579058

Data publicarii	16.12.22	Coduri CPV	31321000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37.815,12 RON - 37.815,12 RON

Descriere: Dorim sa achizitionam lucrari de relocare instalatii electrice stadion Livada: Sapatura mecanica de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren tare - 57,600 mc; Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren tare - 48,960 mc; Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în șanț cu trecere prin țevi de protecție, cu tracțiune manuală secțiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,101 -1,5kg/m-180,000 m (Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 - 184,500 m; Fasie marcata din pvc 200x20x2mm stas 8737-70 - 18 buc); Priza de pamant 4 OHMI - 6 buc; Papuci montați prin presare sau cu șurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secțiunea de 35 mmp - 6 buc (papuc aluminiu pa35 - 6 buc); Papuci montați prin presare sau cu șurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secțiunea de până la 16 mmp - 10 buc (papuc aluminiu pa16 - 10 buc), etc. - conform ofertei nr. 10556/15.12.2022
