

## **Achiziționare 404 module pentru platforme supraterane pentru zona CENTRU Municipiul Piatra Neamt**

I.D.: 38296896

Documente participare:

- 2-CN1014842.zip

---

Data publicarii	08.09.19	Coduri CPV	39224340-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.10.19	Pretul estimativ:	1.898.800,00 RON - 1.898.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Module pentru platforme supraterane pentru colectarea selectiva a deseurilor - 404 bucati. Fiecare modul va fi echipat cu cate un eurocontainer standard de 1100 litri din HDPE cu roti pentru transport- 404 bucati. Transportul modulelor va fi inclus in pret si va fi efectuat de catre Contractant, cu mijloace proprii, in locatiile stabilite de catre Autoritatea contractanta. Montajul modulelor va fi inclus in pret si va fi efectuat de Contractant, cu resurse proprii, in locatiile indicate de catre Autoritatea contractanta. Configuratia fiecarei platforme supraterane pentru colectarea selectiva a deseurilor si numarul modulelor ce vor forma fiecare platforma va fi stabilit de Autoritatea contractanta. Atat trapele fantelor prin care se arunca deseurile cat si usile prin care se face accesul in platforma supraterana pentru colectarea selectiva adeseurilor, vor fi concepute astfel incat sa permita ulterior atasarea cu usurinta a unor sisteme de control acces cu cartela. Aceste sisteme vor permite depozitarea deseurilor doar cetatenilor arondati, fiecare dintre acestia putand deschide trapele doar cu ajutorul cardurilor sau tagurilor de acces. Livrarea si instalarea produselor se va realiza in 68 de puncte de colectare stabilite de catre autoritatea contractanta si comunicate contractantului la semnarea contractului. Dimensiunile maxime de gabarit ale platformelor supraterane pentru colectarea selectiva a deseurilor se vor incadra in tolerante de  $\pm 100$  mm fata de dimensiunile specificate in descrierea produselor (tolerantele se vor raporta la lungimi si latimi totale ale platformelor), pentru ca acestea sa se incadreze in spatiile prevazute si totodata sa se poata introduce in fiecare modul ale acestora cate un eurocontainer standard de 1100 litri.

---