
INSTALARE AER CONDITIONAT MULTISPLIT (3 UNITATI INTERNE)

I.D.: 62440674

Data publicarii	25.10.21	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.561,34 RON - 7.561,34 RON

Descriere: MONTAJ AER CONDITIONAT Materiale incluse: - Traseu frigorific din teava de cupru cu izolatie termica 30 ml. - Furtun scurgere condens (drenaj) 20ml. - Cablu electric din cupru MYYM 4*1,5, cu manta si izolatie din PVC, pentru conexiunea dintre unitatea interioara si cea exterioara - Console pentru fixarea unitatii exterioare pe perete. - Elementele de fixare - dibluri si suruburi cu cap hexagonal. - Banda matisat din teflon. - Stecher schuko. Operatiuni de montaj: - Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare - Perforarea peretelui exterior ϕ 55mm pentru interconectarea celor doua unitati. In cadrul acestei operatiuni nu se vor putea pefora elemente de rezidenta (grinzi, stalpi). - Fixarea unitatii exterioare peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil pentru montare si interventii ulterioare. Pozitia unitatilor va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul lucrarii - in limita capacitatiilor de montaj. - Instalarea traseului frigorific si legarea acestuia la cele doua unitati. - Vidarea traseului frigorific. - Efectuarea probei de functionare. - Instalarea se va face respectand reglementarile in vigoare din domeniu.
