

Reparatii curente la cele patru grupuri sanitare, cladirea din str. Baritiu, nr. 26

I.D.: 36487243

Documente participare:

- 6-ADV1085484.zip

Data publicarii	11.06.19	Coduri CPV	45232460-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.19	Pretul estimativ:	201.680,67 RON - 201.680,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Desfaceri/demolari: -Demolarea peretilor despartitori (cabine) si a usilor -Desfacerea placajelor (pereti si pardoseli) -Desfacerea instalatiilor sanitare interioare si a obiectelor sanitare -Desfacerea instalatiilor electrice -Demontarea coloanelor, radiatoarelor si legaturile acestora Pardoseli -Repararea stratului suport pardoseli- Strat suport pe sape existente: rectificare sapa existenta, nivelari in plan vertical si sapa autonivelatoare pe zonele orizontale -Pardoseala finita: placi de gresie antiderapanta Finisaje pereti si tavane - Reparatia tencuielilor interioare degradate cu tencuieli obisnuite driscuite + glet pe baza de ipsos, inclusiv spaletii la usi si ferestre. -Pentru asigurarea planeitatii peretilor se va aplica o tencuiala subtire la pereti inainte de placare cu faianta -Se vor aplica zugraveli lavabile la pereti si tavane. -Se vor inlocui usile -Se vor monta cabine din HPL la WC-uri si separatoare la pisoare. Lucrari de instalatii -Termice: se vor inlocui coloanele, radiatoarele si legaturile la acestea -Electrice: inlocuire corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare si circuitelor aferente acestora -Sanitare: se vor inlocui: - conductele (coloanele, legaturile - canalizare, apa rece, apa calda), - obiectele sanitare si accesoriile aferente - sifoanele de pardoseala Inceperea lucrarilor: in maxim 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de executie a lucrarilor: 60 zile Garantia lucrarii: 24 luni. Garantia de buna executie: 10% din pretul fara TVA al lucrarii. Valabilitatea ofertei: 60 zile
