

EXECUTIE LUCRARI PENTRU INVESTITIA "REABILITARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA"

I.D.: 71990138

Documente participare:

- 5.PT p scrisa rev.pdf
- FisaDate_DF1155999.pdf
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Formulare.pdf
- 4. AC.pdf
- 6.PT parte desenata_rev.pdf
- DUAE_CERERE_188639.xml
- Calcul Luminotehnic Comuna Crisan.pdf
- Raspuns solicitari.pdf
- SKMBT_C36422082609590.pdf

Data publicarii	09.08.22	Coduri CPV	45311100-1 31520000-7 45311200-2 45316100-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.22	Pretul estimativ:	1.657.230,63 RON - 1.657.230,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune executia lucrarilor prevazute în proiectul "REABILITARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA" Principalele activități ce vor fi prestate sunt: □ Preluarea amplasamentului; □ Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; □ Demontarea aparatelor de iluminat stradale existente ; □ Demontarea consolelor existente; □ Demontarea cablurilor de alimentare aparat de iluminat existent; □ Demontarea clemelor de legătură existente; □ Extinderea sistemului de iluminat public prin pozare cablu LES 0,4kV (ACYABY 3X25+ 16mmp) pe trasee având lungimea totală de cca 5,61 km (conform Studiului de fezabilitate) montare stâlpi metalici Hutil=6m, pentru iluminat (114 buc); □ montare stâlpi metalici Hutil=8m, pentru iluminat (72 buc); - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic(minim 160 lm/W), pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: - Aparat de iluminat LED stradal 30 W - 874 bucăți; - Aparat de iluminat LED pietonal 30 W, tip coloana multifuncțională - 2 bucăți; □ Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; □ Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor; □ Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de iluminat public în cutiile de conexiuni și utilizând cleme de derivație tip CDD ; □ Modernizare puncte de aprindere (9 buc.); □ Implementarea unui sistem de telemangement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 9 puncte de aprindere; □ Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; □ Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor nou montate. Sistemul de telemangement ce urmează a fi instalat are în componența sa și un program de dimming pentru sporirea eficienței energetice a sistemului de iluminat stradal și reducerea costurilor aferente cu energia electrică; astfel este redus fluxul luminos al lămpilor, în intervale orare cu trafic redus și absența, aproape în totalitate, a circulației pietonale. Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este 1.657.230,63 lei, fara TVA, din care: 4.1. Constructii si instalatii 1.571.730,63 lei, fara TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 85.500 lei Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP

