

Executie de lucrari"Refacere Alee Parc Carasana"-Anunt 9277/02.09.2024

I.D.: 103081143

Data
publicarii 19.09.24

Coduri CPV 45233161-5

Pretul
estimativ: 81.287,70 RON - 81.287,70 RON

Descriere: A. Lucrari de desfacere: - Lucrari de desfacere beton existent grosime aproximativ 10 cm; - Lucrari de incarcare moloz. B. Lucrarile de pavare si bordurare: a). Executie Alei si pista velo: - 268.73 mp cu pavaj vibropresat din beton 8 cm culoare gri-model Rustic 3 piese, cf caiet de sarcini; - 131.46 mp cu pavaj vibropresat din beton 8 cm culoare rosu, cf caiet de sarcini; Pavelele din beton vibropresat sunt conform SR EN 1338/2004, SR EN 1338 AC/2006 Pentru realizarea pavajului pietonal si velo se realizeaza cu pavele din beton vibropresat grosime 8 cm se vor executa urmatoarele operatii de infrastructura :20 cm zgura transportata si procurata de beneficiar, stratul de fundatie din zgura va fi compactat cu utilaje cf.caiet de sarcini peste care se executa un strat de 5 cm nisip, acesta la randul sau va fi compactat cu utilaje cf.caiet de sarcini . b). Montare bordura 10x15x50 cm 246.45 ml, bordura din beton vibropresat, cf caiet de sarcini. c). Montare bordura 15x25x50 cm 33.2 ml, bordura din beton vibropresat, cf caiet de sarcini