

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “ Reabilitarea drumului comunal DC54 Ungureni, Gradanita cu program normal în comuna Cupseni, judetul Maramures”

I.D.: 2283736

Documente participare:

- 7-358737.zip

Data publicarii	28.03.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	23.04.14	Pretul estimativ:	4.020.650,00 RON

Descriere: Proiectul prevede investitii în reabilitarea infrastructurii rutiere de interes local respectiv reabilitarea drumului comunal DC 54 Ungureni. De asemenea proiectul contine si o componenta sociala, sub forma unei gradinite cu program normal în satul Libotin, Sevicii de proiectare: - Proiect tehnic - Detalii de executie - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrurilor - Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor Executie lucrari: Reabilitare DC54 Ungureni: ? Structura rutiera pentru Drum Comunal DC54 intre DJ171c - Ungureni (km 0+000÷2+630 si km 2+830÷3+050) cu fundatii si pietruiri consolidate în timp: 6cm îmbracaminte de beton asfaltic BA16 - proiectat 8cm strat reparatii macadam - proiectat 8÷10cm îmbracaminte de macadam existenta partial degradata 40÷30cm fundatie existenta din pietruiri si balastari ? Structura rutiera pentru Drum Comunal DC54 intre DJ171c - Ungureni (km 2+630÷2+830) pentru zona cu degradari masive structura rutiera noua: 6cm strat de legatura de beton asfaltic BA16 - proiectat 8cm macadam - proiectat 25cm balast- proiectat 20cm strat de forma din refuz de ciur- proiectat Geotextil strat anticontaminator ? Lucrari de arta: podete tubulare d = 600 mm ; L = 5-10 m : 4 buc pod de beton armat L=10 m, l=8,60 m din grinzi cu corzi aderente T întors 1 buc. Construire gradinita cu program normal Constructia propusa se va desfasura pe doua nivele: parter si mansarda avand urmatoarele dimensiuni : Indici totali gradinita Au = 212,71 mp Ac = 127,50 mp Ad = 255,00 mp Sistemul constructiv este alcatuit dupa cum urmeaza : • Fundatiile sunt realizate în varianta continua. • Peretii vor fi realizati din caramida GVP de 10 ,25 si 30 cm . • Planseu din beton armat peste parter, la mansarda - planseu din lemn. • Sarpanta din lemn. • Invelitoarea va fi realizata din tabla tip Lindab. • Înaltimea la streasina va fi de 6,10 m, iar la coama de 8,25 m. Lot 1: Valoarea totala estimata fara TVA 3.441.150,00 Moneda: RON, din care Valoarea estimata maxima pentru serviciul de proiectare: 68.000,00 lei fara TVA - eligibil Valoarea estimata maxima pentru executia de lucrari este de 3.373.150,00 lei fara TVA, din care: Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0,00 lei fara TVA, 0,00% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica. Lot 2: Valoarea totala estimata fara TVA 579.500,00 Moneda:RON, din care Valoarea estimata maxima pentru serviciul de proiectare: 15.500,00 lei fara TVA - neeligibil Valoarea estimata maxima pentru executia de lucrari este de 550.000,00 lei fara TVA, din care: Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 14.000,00 lei fara TVA, reprezentând 2,47% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica - neeligibil