

Achizitia lucrarii de constructie a obiectivului: "Centru de zi Buturugeni" Infiintarea/ Modernizarea si/ sau Dotarea centrului comunitar de zi fara cazare permanenta: centru comunitar pentru copii/ persoane vârstnice/ alte categorii, care fac parte din populatia marginalizata, inclusiv minoritat

I.D.: 69123043

Documente participare:

- Documente Buturugeni.pdf
- BUTURUGENI DOCUMENTE.pdf

Data publicarii	16.05.22	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	26.05.22	Pretul estimativ:	289.456,21 RON - 289.456,21 RON

Descriere: Terenul, este situat in Comuna Buturugeni, Str. Gladiolei, este liber de constructie cu acces auto si pientonal si este in suprafata totala de 931 mp. Accesul in centru se va face pe fatada principala, cea dinspre strada. In zona nu exista retele edilitare de gaze si canalizare, exista doar retea de alimentare cu apa.Terenul se gaseste in intravilanul comunei Buturugeni, fiind in prezent atribuit de catre Primaria Buturugeni spre folosinta gratuita Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buturugeni nr. 46/29.08.2019.Se vor realiza urmatoarele lucrari:- Constructie cladire cu un regim de inaltim parter, fara pod, cu acoperis de beton, cu o suprafata construita totala de 77,35 mp.- Accesul se face direct in spatiul central care are si rol de living-room si spatiu de distributie (21,57 mp).-Din acest spatiu se formeaza accesul in toate celelalte incaperi ale constructiei. -Pe partea stanga se afla camera de activitati extracurriculare (21,60mp).-Pe partea dreapta fata de intrare se gasesc biroul administrativ (6,91mp), grupul sanitar pentru personal (3,67mp), precum si cele doua grupuri sanitare pentru public.La ineriorul cladirii se vor executa urmatoarele lucrarii:-Finisarea peretilor interior cu vopsea lavabila alba-Pardoselile din spatiile de zi finisate cu parchet-Realizarea unei instalatii sanitare moderne in interiorul si exteriorul imobilului;-Pardoseli placate cu gresie in grupurile sanitare-Mobilier sanitar standard-Placarea cu faianta a peretilor din grupurile sanitare pana la h=1,70 m-Tamplaria interioara (usi) si exterioara (usi si ferestre) din PVC cu geam termopan-Dupa montajul tamplariei se va efectua montarea glafurilor la interior si exterior, pentru protejarea peretilor-Montajul unei centrale electrice si executarea instalatiei de distributie termice si a radiatoarelor-Instalatia de iluminat va fi conceputa conform standardelor, la fel sistemul de prize si instalatiile de curenti slabi-La exterior se va aplica termosistem pe pereti (polistiren cca 15 cm) apoi se va finisa cu vopsea lavabila texturata alba-Se va curata terenul, se va nivela si se va pregati pentru asezarea suprafetelor dalate, de circulatie si a spatiilor de joaca pentru copii-Se va executa/ repara imprejmuirea terenului-Suprafata terenului luat in calcul este de 931 mp.-Suprafata construita la sol a cladirii va fi de 77.35 mp.-Suprafata construita la sol a anexelor va fi de 0 mp-Imprejmuirea terenului luat in calcul va fi de 130.23 ml-Accese carosabile de racord la retea stradala existenta - 7.56 mp.