

## **Lucrari de reabilitare, consolidare, cladire internat C9 (jud. Iasi, Mun. Iasi, Aleea M. Sadoveanu, nr. 46)**

I.D.: 22689347

Documente participare:

- 7-414300.zip

---

Data publicarii	26.09.17	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	16.10.17	Pretul estimativ:	7.675.722,00 RON

---

Descriere: Executie lucrari " Lucrari de reabilitare, consolidare, cladire internat C9 " (jud. Iasi, Mun. Iasi, Aleea M. Sadoveanu, nr. 46), conform caietului de sarcini - „Cladirea caminului a fost construita in anul 1965, dupa un proiect elaborat de DSAPC Iasi, in anul 1963 prin adaptarea unui proiect tip existent la acea vreme, aplicat in mai multe locatii din Iasi si din tara. Dupa anul 1990 s-au efectuat lucrari de reabilitare structurala care nu au fost finalizate. A fost consolidat numai un tronson si numai la interior. Nu s-a dispus de date privind executia acestor lucrari. Din observatiile efectuate la teren, lucrarile de consolidare au constat in realizarea unor lamele din mortar cu armatura inglobata, de 5 cm grosime, la intersectia peretilor exteriori cu peretii transversali si camasuirea in aceeasi solutie a peretilor longitudinali centrali, pe fetele dinspre culoar.”; “ Tronsonul I se incadreaza in clasa II de risc seismic “ “ Tronsonul II se incadreaza in clasa I de risc seismic “ “ Conceptul de interventie presupune urmatoarele aspecte ( pentru aducerea la parametrii de siguranta acceptabili, conform normelor in vigoare a celor doua tronsoane / Tronson I si Tronson II: a. executia prin torcretare de camasuiri armate cu grosimea de 5 cm / asigurarea continuitatii camasuielii de la un nivel la altul / golurile din peretii structurali transversali se vor borda cu stalpisorii din beton armat / injectarea fisurilor si retesirea zonelor cu fisuri si dizlocari b.. se va reabilita termic intreg imobilul: fatade, pod, pardoseli peste sol c .se vor amenaja grupuri sanitare la fiecare doua camera pe tronsonul II, axele 10-18, cu compartimentari usoare din gips-carton. d. se vor reabilita finisajele interioare pe tronsonul II, axele 10-18 f. se vor reabilita finisajele interioare pe tronsonul I, de la grupurile sanitare comune(axele 1-3/C-D g. executia unei rezerve de apa pentru stingerea incendiului cu un volum de 165 mc h. executia unei instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu i. reabilitarea instalatiei electrice pe tronsonul II j. reabilitarea instalatiei de incalzire pe tronsonul II k. reabilitarea instalatiei de apa potabila/ instalatiei de canalizare menajera l. reabilitarea instalatiei de hidranti interior de stins incendiu