

Proiectare si executie lucrari pentru proiectul „Reabilitare, DC 44, pe raza comunei Lapusnicu Mare, judetul Caras-Severin”

I.D.: 29520442

Documente participare:

- 7-SCN1007520.zip

Data publicarii	11.07.18	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 01.08.18

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru proiectul „Reabilitare, DC 44, pe raza comunei Lapusnicu Mare, judetul Caras-Severin” a) termenul până la care op.ec. pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare este de 9 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor); b) având în vedere termenul menționat la pct. I.1 precum si prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 modificata prin OUG nr. 45/2018, în ceea ce privește termenul limită de răspuns al AC la solicitările de clarificări, AC va răspunde la solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Obiectul investitiei tratează soluțiile de reabilitare a sectorului de drum comunal DC 44, de pe raza comunei Lăpușnicu Mare, cuprins între km 4 + 607,00 - 10 + 334,00 în lungime totală de 5.727,00 m. Având în vedere starea actuală a sectorului de drum comunal s-au analizat, în această fază de proiectare, aspecte legate de reabilitarea structurii rutiere existente prin realizarea unei structuri rutiere corespunzătoare traficului actual și de perspectivă elementele privind scurgerea și evacuare apelor pluviale, elemente și elemente privind siguranța circulației. Drumul comunal DC 44 asigură legătura localității Mocerîș cu drumul național DN 57B - localitatea Bozovici, cu drumul județean DJ 571G, respectiv cu drumul județean DJ 571B - comuna Dalboșeț. Drumurile și străzile laterale existente de-a lungul traseului se amenajează pe o lungime de 25,00 m, respectiv cu lățimea părții carosabile de 4,00 m și lățimea platformei de 5,00 m, iar racordarea acestora la marginea părții carosabile a sectorului de drum comunal, se realizează cu raze cuprinse între 3,00 m și 12,00 m. În concluzie, îmbunătățirea viabilității drumului comunal propus spre modernizare se impune ca o necesitate pentru creșterea confortului și siguranței în exploatare, reducerea consumului suplimentar de carburanți și îmbunătățirea calității vieții, contribuind în același timp la desfășurarea în condiții optime de timp și trafic a mijloacelor de transport, cât și posibilitatea intervenției prompte a autospecialelor de salvare, poliției și pompieri în caz de forța majoră. Valoarea estimata a contractului de proiectare si executie lucrari este de 5.945.935,00 lei, fiind impartita pe linii bugetare dupa cum urmeaza: 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 83.000 RON 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 40.000 RON 4.1. Construcții și instalații - 5.807.935 RON 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 15.000 RON.