

## **EXECUTIE LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "ASFALTARE DRUMURI SATESTI (3) IN COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI"**

I.D.: 107413274

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI 2.pdf
- FORMULARE EXECUTIE BELCESTI -se.pdf
- INSTRUCIUNI PT OFERTANTII.pdf
- Model de contract V2 BELCESTI -SE.pdf
- 26 Liste de cantitati de lucrari - fara valori-s.pdf
- FisaDate\_DF1234867.pdf
- 11 Referat de verificare-s.pdf
- 12 Memoriu tehnic PTH-s.pdf
- 13 Caiete de sarcini partea 1-s.pdf
- 14 Caiete de sarcini partea 2-s.pdf
- 15 Caiete de sarcini partea 3-s.pdf
- 16 Partea desenata partea 1-s.pdf
- 17 Partea desenata partea 2-s.pdf
- 18 Partea desenata partea 3-s.pdf
- 19 Partea desenata partea 4-s.pdf
- 20 Partea desenata partea 5-s.pdf
- 21 Partea desenata partea 6-s.pdf
- 22 Partea desenata partea 7-s.pdf
- 23 Partea desenata partea 8-s.pdf
- 24 Partea desenata partea 9-s.pdf
- 25 Partea desenata partea 10-s.pdf
- DUAE\_CERERE\_313732.xml

---

Data publicarii	24.12.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.01.25	Pretul estimativ:	5.163.854,44 RON - 5.163.854,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIEI de LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "ASFALTARE DRUMURI SATESTI (3) IN COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI" Drumurile sunt in lungime de 3340 m (3.340 km), sunt amplasate in Comuna Belcesti, fiind in proprietatea si administrarea comunei: Sat Ulmi - total lungime (m): 680 m Drum DS 502 - 450 m; Drum DS 528 - 230 m; Sat Satul Nou - total lungime (m): 1550 m Drum ax 1 - DS 35; DS 230; DS 325; DS 580; DS 653; DS 914; DS 861 - 1550 M; Sat Liteni - total lungime (m): 1110.00 m Drum DS 50 - 425 m; Drum DS 952- 310 m; Drum DS 834- 300 m; Drum DS 500 - 75 m; Caracteritici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii: Structura rutiera: supla; Lungime drumuri modernizate - 3340 m (3.340 km), cu urmatoarea structura rutiera: 4 cm strat de uzura BAPC 16; 6 cm strat de legatura BADPC 22.4; 15 cm strat de fundatie sau strat de baza piatra sparta; 15 cm strat de fundatie din balast; 15 cm strat de forma din zestre existenta stabilizata mecanic; Rigole din beton: 1260 m + 10 m la drumurile laterale; Rigola de acostament: 5725 m + 540 m la drumurile laterale; Podet tubular DN 600 mm, L=7.50 m: 4 bucati; Podet tubular DN 1000 mm, := 7.50 m: 2 bucati; Drumuri laterale amenajate: 33 bucati; Accese proprietati- dale din beton: 63 bucati; Ridicare la cota camine de vizitare: 39 bucati. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile.

---

