
Execuție lucrări (rest de executat) în cadrul obiectivului de investiții "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN CADRUL ȘCOLII CU CLASELE I - VIII, COMUNA FÂRDEA, JUDEȚUL TIMIȘ"

I.D.: 66507803

Documente participare:

- Contract de lucrari-semnat.docx
- Formulare pentru ofertanti-semnat.doc
- FisaDate_DF1138402.pdf
- Caiet de sarcini.part1.rar
- Caiet de sarcini.part2.rar
- Caiet de sarcini.part3.rar
- Caiet de sarcini.part4.rar
- DUAE_CERERE_160868.xml
- raspuns consolidat-semnat.pdf.p7s
- PRECIZARI - SOLICITARI TARDIVE-semnat.pdf.p7s

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 23.02.22 | Coduri CPV | 45210000-2 |
| Termenul limita pentru depunere: | 14.03.22 | Pretul estimativ: | 579.859,46 RON - 579.859,46 RON |

Descriere: Execuție lucrări (rest de executat) în cadrul obiectivului de investiții "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN CADRUL ȘCOLII CU CLASELE I-VIII, COMUNA FÂRDEA, JUDEȚUL TIMIȘ". În cadrul contractului se vor executa lucrări de construcții cuprinzând următoarele tipuri de intervenții: 1. Tipul 1 de intervenție-OBIECT ARHITECTURĂ Acesta este definit prin necesitatea reparării degradărilor apărute la nivelul finisajelor actuale. Toată clădirea, exceptând grupurile sanitare și a sălii de clasă nr.6, sunt în stadiul avansat de realizare a finisajelor. Toate încăperile prezintă tavanele de gips carton, tencuieli și gleturi realizate integral. Din cauza perioadei în care au fost stopate lucrările, clădirea nu a avut aplicate lucrări de conservare, parte din finisaje s-au degradat. Astfel sunt necesare reparații la tavanele de gips-carton, reparații ale fisurilor apărute la nivelul gleturilor. După repararea acestora pentru finalizare este necesară realizarea șapei, aplicării zugrăvelilor și finilajarea instalațiilor. Tipul 1 de intervenție se aplică întregii clădiri, cu excepția încăperilor evidențiate pe planurile de arhitectură și enumerate mai sus. 2. Tipul 2 de intervenție-OBIECT ARHITECTURĂ Tipul numărul 2 de intervenție este specific spațiilor asupra cărora nu au fost realizate finisaje mai deloc. Acestea se identifica ca fiind spațiile grupurilor sanitare și sala de clasă nr.6, sală care a fost folosită ca și spațiu de depozitare și nu are realizate nici un fel de finisaje. În aceste spații sunt necesare toate etapele de finisaje prevăzute în proiect. De la turnarea șapelor și realizarea tencuielilor, până la aplicarea zugrăvelilor. La nivel de instalații acestea se găsesc la faza de tubaturi și au nevoie de restul din proiectul de instalații pentru a fi funcționale. 3. Intervenții exterioare-OBIECT ARHITECTURĂ La finisajele exterioare au fost identificate mai multe zone pe fațade unde nu au mai fost aplicate tencuieli decorative. Acestea sunt evidențiate în părțile desenate ale acestei documentații. Pe aceste zone este obligatoriu aplicarea din nou a stratului de grund, după care se va aplica tencuiala decorativă. Toate acestea se vor face respectând caietele de sarcini din proiectul inițial. Tot la intervenții exterioare s-a mai constatat nefinalizarea aleilor pavate din curte. Astfel pentru finalizarea finisajelor exterioare este necesară consultarea planurilor de situație actualizate și aplicarea impunerilor lor. Recomandăm consultarea lor deoarece față de planșele inițiale ale proiectului la vizita în teren s-au constatat o serie de modificări. Toate aceste modificări sunt prevăzute în părțile desenate ale acestei documentații. 4. INSTALAȚII ELECTRICE. La instalațiile electrice au fost executate toate traseele electrice și poziționate tablourile electrice, rămânând de executat doar montajul corpurilor de iluminat, al aparatelor electrice și echiparea tablourilor electrice, conform proiectului de specialitate de Instalații electrice. 5. INSTALAȚII SANITARE La instalațiile sanitare au fost executate în grupurile sanitare racordurile și pozițiile tuturor țevilor, rămânând de executat doar montajul obiectelor sanitare, și pe partea exterioară, montarea rigolelor pentru preluarea apelor meteorice din incinta curții școlii, conform proiectului de specialitate de Instalații sanitare. 6. INSTALAȚII TERMICE La instalațiile termice au fost executate toate traseele termice, inclusiv pozițiile tuturor radiatoarelor, rămânând de montat doar o parte din radiatoare și echiparea completă a camerei tehnice, conform proiectului de specialitate de Instalații termice. 7. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ Lucrările aferente proiectului de structură au fost executate. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP. Raspunsul AC la aceste solicitari va fi transmis cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
