

Buclare LEA 20 kV dublu circuit Izvoare-Blidari si LEA 20 kV Lunci si Modernizare PA 5 Viseu, reactivare PT 38 Viseu de Sus, reactivare PT 47 Viseu

I.D.: 16186642

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.11.16 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Pretul estimativ: | 1.348.107,00 RON |
|-------------------|------------------|

Descriere: Ob. 1 Buclare LEA 20 kV dublu circuit Izvoare-Blidari si LEA 20 kV Lunci 1.1 Schimbare conductor si izolatie pe o portiune din racordul de 20 kV spre PTA 99, PTA 18 si PT 80; 1.2 Introducere stâlpi suplimentari pe acest tronson; 1.3. Echiparea rețelei de j.t. cu conductor torsadat de 20 kV de pe strada Padurarilor si schimbarea stâlpilor neadecvati; 1.4 Introducere de stâlpi suplimentari la capatul rețelei de j.t. pentru amplasare aparataj primar; 1.5 Echiparea stâlpilor cu aparataj primar; 1.6 Înlocuire racord j.t. din conductoare neizolate Al cu conductor torsadat de 0,4 kV; 1.7 Refacerea bransamentelor; 1.8 Relegare iluminat public; 1.9 Demontari. Valoarea estimata a Ob. 1 este de 335.930,26 lei, compusa din 312.950,00 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 22.980,26 lei, reprezentand un procent de 7,343109 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Ob. 2 Modernizare PA 5 Viseu, reactivare PT 38 Viseu de Sus, reactivare PT 47 2.1 Lucrari de provizorate; 2.2 Instalatia de legare la pamant; 2.3 Lucrari de schimbare echipamente in PA 5, PT 38 si PT 47 Viseu; 2.4 servicii interne curect alternativ si curent continuu in PA 5, PT 38 si PT 47 Viseu. Valoarea estimata a Ob. 2 este de 1.012.177,67 lei, compusa din 956.701,40 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 55.476,27 lei, reprezentand un procent de 5,798703 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 1.348.107,93 lei, din care 1.269.651,40 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute, in valoare de 78.456,53 lei.