

„CONSTRUCTIE USOARA CU FUNCTIUNE DE ATELIER SCOALA SI LABORATOR CU REGIM DE INALTIME PARTER" PT COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI

I.D.: 28517603

Documente participare:

- 7-SCN1003027.zip

Data publicarii	30.05.18	Coduri CPV	45214000-0
Termenul limita pentru depunere:	18.06.18	Pretul estimativ:	950.268,00 RON

Descriere: CONSTRUCTIE USOARA CU FUNCTIUNE DE ATELIER SCOALA SI LABORATOR CU REGIM DE INALTIME PARTER are un volum compact si este compusa din 4 sali de curs, un atelier mecanic, o sala de proiectare si grupuri sanitare. Cladirea are forma rectangulara cu inchideri exterioare din panouri tip sandvis are 3 travei (1-2, 2-3, 3-4 cu deschideri de 6 si 2.10 m), respectiv 5 travei pe cate o directie (A-B, B-C, C-D, D-E, D-F si E-F cu deschideri de 4.75 m). Structura de rezistenta a constructiei este una metalica cu stalpi si grinzi metalice cu invelitoare din panouri de tip sandvis. Pardoseala va fi din beton armat 15cm grosime, finisat cu gresie respectiv covor PVC. Peretii exteriori vor fi alcatuiti din panouri metalice de tip sandvis, iar peretii interiori vor fi din gips carton de 150mm grosime. Fundatiile halei sunt de tip fundatii izolate, cu talpa si cuzinet din beton armat. Fundatiile sunt legate perimetral de o grinda de fundare cu sectiunea 25x40cm. Valoarea estimata a contractului este de 950.268,026 lei si este compusa din: Amenajari pentru protectia mediului 1.860,000 lei Constructii si instalatii 80.525,270 lei Constructii si instalatii 849.250,050 lei Organizare de santier 18.632,026 lei Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
