

## **"Reabilitare străzi municipiul Mediaș - zona Cartier Aurel Vlaicu - etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M. D. Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu - parțial"**

I.D.: 41526209

---

Data publicarii	28.01.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.512.220,77 RON - 6.512.220,77 RON

---

Descriere: Scopul contractului il reprezinta achizitia publica a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii. Lucrarile ce vor fi executate prin contract, conf.documentelor atasate. Caract. teh.: S. parte carosabila: 17.187mp, S. trotuare: 7.940mp, Rigola beton : 800ml,Pod :1buc,Pasarelă pietonala :1buc.,Podet din pref. : 1buc.Sist. rutier propus pt partea carosabilă este format din: strat de formă din balast 10cm; strat inferior de fundație din balast 30cm; strat superior de fundație din piatră spartă 2cm; strat de legătură din beton asfaltic BAD22.4=6cm; strat de uzură din beton asfaltic BA16 = 4cm., Sistemul rutier propus pt. trotuare este format din: balast 15cm; nisip 5cm, pavele prefabricate din beton 6cm. Bordurile pentru încadrarea părții carosabile vor fi de 20x25cm, iar pentru încadrarea trotuarelor vor fi de 10x15cm, montate pe fundație din beton.Pe toate străzile se va realiza marcajul orizontal cu vopsea și vertical prin plantarea de indicatoare rutiere.Se va asigura scurgerea apelor pluviale. Val. estimată a achiziției este de 6.512.220,77 lei fără TVA așa cum reiese din devizul estimativ elaborat la faza D.A.L.I. aprobat prin HCL 302/2019 și cuprinde val. estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, precum și valoarea estimată a lucrărilor. Val. estimată a serviciilor de proiectare este: 203.943,93 lei fără T.V.A. din care PT și DE, documentații pentru obț. avizelor, inclusiv plata acestora + verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 163.638,94 lei fără T.V.A., iar asistența tehnică din partea proiectantului 40.304,99 lei fără TVA.Valoarea estimată a lucrărilor este 6.308.276,84 lei fără T.V.A., din care cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 38.500,00 lei fără T.V.A.cheltuieli pentru investiția de bază 6.116.855,45 lei fără TVA, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 152.921,39 lei .

---