
CABLARE STRUCTURATA

I.D.: 38809519

Data publicarii	01.10.19	Coduri CPV	32427000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.900,00 RON - 15.900,00 RON

Descriere: Proiectarea sistemului de cablare structurata si intocmirea documentatiei aferente acestuia (memoriul tehnic, planse amplasarii echipamentelor si a traseelor de cabluri, echiparea rack-urilor cu echipamente, corespondenta prizelor in patch-panel) • Echipamente pasive (priza, patch-panel, patch-cord, cablu UTP/FTP, fibra optica, rack, accesorii) si active (MC, switch, router) • Instalarea canalului de cablu si montarea cablurilor UTP/FTP • Instalarea prizelor • Montarea rack-urilor pentru echipamente • Instalarea patch panel, a echipamentelor active si a patch cord-ului • Sertizarea cablurilor in prize si patch-panel • Testarea cablurilor si conectiilor cu echipament profesional • Configurarea si testarea sistemului • Punerea in functiune (PIF) • Receptia lucrarii si predarea documentatiei As-built • Servicii de mentenanta pentru solutiile si sistemele instalate. Cablarea se va face intru etajul I și demisol (2 fibre optice - 50 m, 4 trasee UTP cat.6 - 50 m) si parter (Dispecerat) si demisol (24 trasee UTP CAT.6, UPS Rack mountable cu management IP - 1500W, 1 patch panel UTP Rack mountable 24 porturi, 24 prize UTP pe canal PVC de 10 cm, 20 m canal cabin PVC podea, 40 m canal cablu perete).
