

Lucrari amenajare spatii sediu loc. Roman, jud. Neamt.

I.D.: 11541888

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.02.16 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 04.03.16 | Pretul estimativ: | 31.578,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Lucrarea se executa la interiorul etajului 3 al unei cladiri cu nivel de înaltime P+3 situata în localitatea Roman, judetul Neamt. Detalii sintetice pentru estimarea volumului de lucrari: - demontare usi din lemn (20,90 mp); - usi metalice cu canat profil OL cu armatura si accesorii în zid complet echipate (11 buc.); - grilaj culisant metalic otel profilat pentru doua usi (80 kg); - vopsirea grilajelor metalice (4 mp); - echipare grilaje cu broasca yala îngropata (2 buc); - reparatii în jurul tocurilor de usi (54 x 2 ml); - montare profil aluminiu pentru armarea muchiiilor (54 x 2 ml); - montare gresie ceramica calitatea I (30 mp); - montare plinta gresie (30 ml); - montare parchet laminat 12 mm, trafic intens, folie si plinta (151 mp); - montare prag trecere gresie-parchet (9 ml); - montare si demontare schele pentru lucrari pe suprafete verticale; - curatare/pregatire suprafete pereti si tavane, mici reparatii (650 mp); - aplicare glet de ipsos la pereti in strat de 3 mm pe tencuiala interioara(250 mp); - aplicare amorsa, zugraveli lavabile (650 mp); - transportul materialelor prin purtat direct peste 25 kg pe distante de 40 m (7 tone). - transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe distante de 10 km (7 tone). Detaliile analitice se regasesc în caietul de sarcini.
