

---

## **Proiectare, asistenta tehnica si executie -Regularizare râu Jiu in zona Pod Abator-Pod CF Bârsești-fosta groapa de cenuse -0,7km**

I.D.: 53131853

---

Data publicarii	04.01.21	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.358.287,17 RON - 6.358.287,17 RON

---

Descriere: Reamenajare dig de proiectare afuiat total - 576m, desfasurat pe 3 tronsoane ( tronson I - 340m, tronson II -66 m, tronson III- 170 m) Reamenajare dig de protectie afuiat partial -389m , desfasurat pe 4 tronsoane ( tronson I - 150m, tronson II -56 m, tronson III- 56 m, tronson IV- 127 m) Amenajare zone cu anrocamente- volum total 1660mc zona pod CF existent stanga si dreapta pe o lungime de 40m, respectiv 50m cu anrocar cuprinse intre 51 si 1000kg Zona groapa de cenusă- dreapta in lungime 100m cu anrocamente cu greutate de 51 si 1000 kg. Calibrare ape- astfel ca scurgerea apelor sa fie fluenta sa nu mai afecteze malul drept al raului. Volumul necesare pentru calibrarea este de circa 96700mc. Amenajare drum groapa de cenuse - se va reamenaja drumul existent pe o lungime de 940m Drumuri de acces si podete tubulare Valoarea estimată 6.358.287,17lei, fără T.V.A. compusa din : 109.000 lei pentru proiectare, 6.218.196,19 lei - cheltuieli pentru investitia de baza si 31.090.98 lei - organizare de santier.

---