

Execuție lucrări pentru proiectul "MODERNIZARE SISTEM IRIGATII - OUAI VLAD TEPEȘ PLOT CDVI"

I.D.: 86233326

Data publicării 26.08.23 Coduri CPV 45232120-9

Pretul estimativ: 5.314.544,37 RON - 5.314.544,37 RON

Descriere: Prin implementarea acestui proiect, O.U.A.I VLAD ȚEPEȘ, dorește modernizarea sistemului de irigații din cadrul plotului CDVI. 1.Obiect 1: Canalul distribuitor CDVI - Montarea pe conducta dintre canalul de aducțiune CAII și canalul distribuitor CDVI, a unui debitmetru DN 800 mm. - Conducta existentă se va intercepta iar pe acesta se va monta o conducta din oțel în lungime de 6m, în vederea montării debitmetrului. - Construirea unui camin din beton armat pe conducta cu Dn = 800 mm ce se înlocuiește pentru alimentarea canalului CDVI - Repararea caminului de pe canalul CDVI și înlocuirea stăvilor plane care asigură reglarea debitelor pe canalul CS2. - Decolmatarea și reprofilarea canalului CDVI și aducerea secțiunilor la forma și cota proiectată - Repararea caminelor de la priza canalelor cds și înlocuirea stăvilor plane care asigură reglarea debitelor de pe aceste canale. 2.Obiect 2: Canale distribuitoare de sector, Cds-uri - Înlocuirea canalelor de racord la canalele de aducțiune; - Refacerea caminelor de stăvilare plane din capatul amonte al fiecărui canal cds. Stăvile plane tip 1; - Refacerea secțiunii canalelor; - Captusirea și impermeabilizarea canalelor CDS 3.Obiect 3: Reteaua de conducte îngropate, antene de irigații: - Înlocuirea conductelor din azbociment de pe antene - Montarea conductelor antenelor A15, A16, A17, A18, A19, inclusiv racordurile la CAII. - Prevedere camine debitmetre pentru antenele A15, A16, A17, A18, A19; - Montarea conductelor antenelor A12 și A20, inclusiv racordurile la CS2, respectiv CDS3. - Executarea masive de ancoraj din beton simplu la capatul fiecărei antene și pentru fixarea fiecărei guri de racord. 4. Obiect 4: PODETE ȘI SUBTRAVERSARI - Refacerea subtraversarilor canalului de desecare care intersectează canalul CDVI prin repararea caminelor - Refacerea a 6 podete tubulare de pe drumurile ce intersectează canalele distribuitoare prin executia unor timpnane noi și montarea unor noi tuburi corugate. Având în vedere devizul general întocmit, pretul maxim pentru realizarea investiției este de 5.314.544,37 lei fara TVA și cuprinde: CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații - 5.119.627,55 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 4.060,77 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj - 113.036,64 lei Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 77.819,41 lei