

## **REABILITARE MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ - SEDIU SOCIAL POIANA SECIURI**

I.D.: 107631993

---

Data publicarii	03.01.25	Coduri CPV	45215213-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.489.493,37 RON - 3.489.493,37 RON

---

Descriere: REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ - SEDIU SOCIAL POIANA SECIURI care cuprind lucrari eligibile finantate din PNRR si lucrari neeligibile finantate din Bugete locale Viitoare si credite bancare/credite de trezorerie

Obiectul contractului il reprezinta executia: - Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii: - Inlocuirea tamplariei exterioare existente, din lemn, inclusiv a celei aferente accesului in cladire cu tamplarie termoizolanta cu performanta ridicata (PVC heptacameral cu geam tripan 4-4-4) o izolarea termica a fatadei - parte opaca cu termosistem (vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o tencuiala subtire armata cu plasa din fibre de sticla, tip Baumit de culoare alb-crem) si montarea de glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsite in camp electrostatic o izolarea peretilor soclului suprateran, respectiv 50 cm in pamant de la terenul amenajat cu polistiren extrudat de 10 cm grosime si prevederea unor trotuare de protectie din dale de beton turnate pe loc o izolarea podului cu saltele din vata minerala de 25 cm grosime, protejate pentru circulatia accidentala din pod cu o pardoseala din scanduri de brad - Inlocuirea invelitorii tip terasa bituminoasa, degradata cu solutie alternativa de performanta termica superioara - sarpanta din lemn si invelitoare din tabla tip tigla Lindab - gri inchis o montarea unor elemente pentru colectarea apelor meteorice - Lucrari de recompartimentari interioare in vederea organizarii optime a fluxurilor si circuitelor interioare si inlocuirea tamplariei interioare catre spatiile mai putin incalzite o dimensionarea conform normativului NP 023 / 1997 a coridoarelor de circulatie si a saloanelor pentru persoanele varstnice. - Finisajele interioare prevazute in special in zonele de interventie - zidarie de BCA la recompartimentarile interioare prevazute, - tencuieli interioare driscuite si zugraveli lavabile pe glet de ipsos, - montare tapet , iar lucrarile neeligibile din PNRR ce vor fi finantate din contributia locala a autoritatii contractante sunt: - extinderea cladirii cu parter si etaj pe latura de Est pentru asigurarea accesului pe verticala cu ajutorul unei scari principale de la parter la etaj si un ascensor de persoane - lucrari de constructii totale de la fundatie pana la acoperis, inclusiv inchideri si creari de goluri in peretii existenti pentru asigurarea functionalitatii dorite, conform normativelor in vigoare, - desfiintarea finisajelor interioare la pereti si tavane, puternic deteriorate in spatiile interioare existente si refacerea lor, in mod unitar ca cele prevazute la lucrari eligibile in zonele de interventie, - montare de tamplarie interioara noua,

---