

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA OUAI 21M SUTESTI, JUDETUL BRAILA"

I.D.: 50766905

Documente participare:

- 1. DALI.pdf
- 2. CU EXPERTIZA.pdf
- 3. IS ANIF.pdf
- 4. IS DALI AFIR.pdf
- 5. Formular_Contract_.docx
- 5. Formulare pentru ofertanti.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1098115.pdf
- DUAE_CERERE_90440.xml
- Raspuns consolidat semnat.pdf

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	05.11.20	Pretul estimativ:	4.362.119,91 RON - 4.362.119,91 RON

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta lucrari de imbunatatiri funciare, constand in executie de lucrari servicii de proiectare pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA OUAI 21 M SUTESTI, JUDETUL BRAILA" Lucrarile prevazute a se executa sunt: Modernizarea infrastructurii de irigatii la OUAI 21 M SUTESTI: - Inlocuirea totala a CP 36 pe o lungime de 2325 m, cu conducta din PEHD PE 100 PN 8, SDR 21 cu diametre DE 630 (580ml), DE 500 (1.345ml) si DE 355 (400 ml); - Inlocuirea la CP 37 a 1.200 ml cu conducte de polietilena de inalta densitate, PEHD PE 100 PN 8, SDR 21, DE 630 si cuplarea ei la restul conductei CP37; Realizarea unor noduri hidrotehnice noi (camine racord, compensatori montaj, vane de racord) pentru cele 12 antene care se vor racorda la conductele principale noi; - Modernizarea in totalitate a antenei A1 care apartine de CP 37, cu conducta din PEHD PE 100 PN 8, SDR 21 cu diametre DE 250 (1.262ml), inclusiv prin montarea de hidranti dubli noi de DN 100; - Modernizarea partiala a antenei A1 care apartine CP-ului 36 pe o lungime de 1.548 m cu conducta din PEHD PE 100 PN 8, SDR 21 cu diametre DE 355 (648 ml), DE 315 (864 ml), cu montarea de hidranti noi si a antenei A4 care apartine de CP 37 pe o lungime de 828 m cu conducta din PEHD PE 100 PN 8, SDR 21 cu diametrul DE 250 cu montarea de hidranti noi si racordarea celor doua antene modernizate la restul antenei respective. - Montarea unor debitemetre cu ultrasunete Servicii de proiectare: - Elaborarea documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizarea infrastructurii de irigatii pe suprafata OUAI 21 M SUTESTI, judetul Braila" presupune urmatoarele faze: Proiect tehnic +Caiet de sarcini + Detalii de executie (PT+DE) si Asitenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. Continutul cadru al documentatiilor de proiectare va respecta prevederile legale in vigoare, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.