

Lucrari de montare instalatie gaze medicale (oxigen si aer comprimat) ADV 1245479

I.D.: 62439650

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.10.21 | Coduri CPV | 33157810-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 54.320,00 RON - 54.320,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Lucrari de montare instalatie gaze medicale (oxigen si aer comprimat) - conf. ADV 1245479, includ: - Tubulatura gaze medicale, include: Teava cupru medical, DN 18/15/12, degresata si inchisa cu dop la ambele capete, conform EN13348, lungime 5m. U.M.metru, cu toate elementele de sustinere, etichetare si imbinare necesare, inclusiv aliaj argint 30%; - Robinet izolare traseu, include: Robinet cu bila inox, cu blocarea pozitiei de lucru; - Priza completa standard DIN pentru Oxigen, include: Priza formata din baza si element terminal, pentru oxigen Carcasa din plastic pentru montaj extern; - Set oxigenare complet, format din debitmetru pentru oxigen si borcan barbotor (umidificator), include: Conector standard DIN pentru oxigen; Debitmetru 0-15 lpm; Umidificator 200cl, autoclavabil la 120/ 134 °C; - Priza completa standard DIN pentru aer comprimat, include: Priza formata din baza si element terminal, pentru aer comprimat; Carcasa din plastic pentru montaj extern; - Set aspiratie simplu, cu sistem Venturi, include: Regularizator pentru aspiratia pe AC; Conector standard DIN pentru aer comprimat; Borcan colector pentru vacuum, 0.5L, cu filtru antibacterian si supapa supraplin, autoclavabil; Furtun siliconic pentru aspiratoare secretii, dimensiuni 7x13mm, autoclavabil, lungime: 2m; Varf aspiratie, pentru aspirat secretii sau pentru legatura intre sonda de aspiratie si furtun siliconic; - Tablou de alarmare si control 2 gaze, include: Tablou pentru monitorizarea gazelor medicale si al
