

---

## **Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții:"DESFIINTARE C2 - ATELIER SCOALA SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA TARHAUSI NR. 1, SAT TARHAUSI, COMUNA GHIMES - FAGET, JUD. BACAU"**

I.D.: 66238895

Documente participare:

- 4. FORMULARE.docx
- 3. Caiet de sarcini.pdf
- 5. Model de contract.doc
- Arhitectura.pdf
- Instalatii detectare semnalizare.pdf
- Instalatii electrice.pdf
- Instalatii sanitare.pdf
- Instalatii termice.pdf
- Liste cantitati fara valori.pdf
- Rezistenta.pdf
- FisaDate\_DF1137630\_11.02.2022 1347.pdf
- DUAE\_CERERE\_159925.xml
- 3. Raspuns\_solicitari-liste.pdf.p7s
- 6.1 Raspuns consolidat GHIMES scoala Tarhausi.pdf.p7s
- EN1035015.docx

---

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	45214220-8
Termenul limita pentru depunere:	11.03.22	Pretul estimativ:	943.126,51 RON - 943.126,51 RON

---

---

Descriere: Se dorește realizarea unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță cu program normal cu trei unități funcționale, după demolarea atelierului existent. La realizarea clădirii se vor folosi materiale tradiționale - piatra, lemn, cărmidă, țiglă care să marcheze caracterul rural al construcției. Aria construită a clădirii va fi 209.67 mp + 67.84 mp (terase), iar aria utilă 177.75 mp + 60.58 mp (terase). Clădirea proiectată va avea forma dreptunghiulară, diagonala construcției fiind realizată pe axa est-vest, și va avea regim de înălțime parter. Accesul în incintă se va realiza din est, ajungând în intrare acoperită. Din această spațiu acoperit se accede în hol/vestiar, având o formă de "L". Cele trei săli de grupe au intrări separate din hol, având suprafețe utile asemănătoare pentru 14-14 și 13 copii. Suprafața utilă a spațiilor pentru copii - sălile, au fost proiectate conform Normelor în vigoare de 2,7-3,0 mp/copil și respectarea normei de igienă a Ministerului Sănătății, privind volumul de aer necesar; 8 mc pentru fiecare copil. În colțul nord-est al clădirii se va amplasa spațiul pentru educatoare cu un mic grup sanitar și grupul sanitar pentru copii. Între Sala 1 și Sala 2 se prevede un depozit. Grupul sanitar pentru copii, nediferențiat pe sexe, cuprinde 4 WC-uri și 4 lavoare. Obiectele sanitare corespunzătoare standardelor de stat în vigoare vor fi montate la înălțimea corespunzătoare taliei copiilor. Din cele trei săli se poate accede într-o terasă acoperită. Valoarea estimată fără TVA a contractului: 943.126,51 lei, fără TVA, defalcată astfel: Cap.1.2 Amenajarea terenului 26.466,23 lei fără TVA Cap. 2.3 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - instalații electrice 3.500,00 lei fără TVA Cap. 4.1. Construcții și instalații 891.357,75 lei fără TVA Cap. 4.2 Montaje utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 2.229,75 lei fără TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 8.965 lei fără TVA Cap. 4.5 Dotări 5.910,00 lei fără TVA Cap. 5.1. Organizare de șantier 4.697,78 lei fără TVA. Durata prezentului contract este de 10 luni. Atentie: Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări (dacă acestea au fost primite în termen), în a 6-a zi înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor.

---