

Finalizare investiție "Grădiniță cu 12 grupe și program prelungit - cartier Speranta " din municipiul Piatra Neamt

I.D.: 33590358

Documente participare:

- 7-SCN1036835.zip

Data publicarii	04.02.19	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	20.02.19	Pretul estimativ:	2.241.132,00 RON

Descriere: Situatia existenta -In baza unui proiect anterior s-au inceput lucrarile pentru amenajarea unei gradinite cu orar prelungit cu 12 grupe , cu regim de inaltime subsol partial , parter si etaj. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire 200/04.04.2008 dar nu au fost finalizate din lipsa de fonduri. Constructia existenta este executata din urmatoarele materiale : fundatii - beton ; structura -cadre b.a. inchideri-zidarie din caramida ;planseu - b.a;invelitoare -tabla tip tigla. Structura de rezistenta este realizata cu cadre si plansee din beton armat ,cu inchideri perimetrare cu zidarie din caramida si termosistem cu polistiren expandat de 10 cm . Compartimentarile interioare sunt realizate cu pereti din zidarie de caramidaq. Clasa de importanta : II - cf.P100-Categoria de importanta : C- cf. HG 766/97. Mai sunt de executat urmatoarele lucrari : instalatii interioare electrice , sanitare , termice , corform proiectelor ; reparatii , tencuieli si glet pe zonele degradate ; finisaje interioare ; finisajul scarilor , inclusiv montarea mainii curente si a parapetilor din confectii metalice; montat tamplarie extrioara din P.V.C armat pentacamerala-clasa de reactie la foc minim C-s2, geam termoizolant low-e (4-16-4) cu rezistenta trmica corectata a ansamblului de minim $R'_{min}=0,77$ m2k/w, inclusiv montarea de prevaze exterioare cu picurator ; montat tamplarie interioare din PVC, refacerea partiala a termosistemului distrus sau degradat, finisaje exterioare cu vopsea lavabila pentru exterior (tencuieli decorative) , montat burlane din tabla pentru preluarea apelor meteorice; bransamente pentru gaz , apa, canalizare , hidranti interiori + grup pompare , retea gaze exterioara , achizitionare si montare utilaje. Lucrarile prevazute in proiect se vor executa in ordinea stabilita de comun accord intre constructor/ beneficiar prin dirigintii de santier pe specialitati si proiectantii de specialitati Valoarea estimata a lucrarilor este de 2.241.132 lei fara T.V.A. care se compune din : Lucrarea de baza 2.190.300 lei fara T.V.A. Cap 2(2.1+2.2+2.3)+Cap4(4.1+4.2+4.3) Organizare de santier in valoare de 50.832 lei fara T.V.A. Valoarea estimata NU include Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 302.014,29 lei fara T.V.A. (cap 5.3) si nici sumele provizionate pentru cap.2.5 Racord E-on , cap.2.4 Iluminat exterior si cap4.5 Dotari . DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ESTE 20 LUNI Termenul pentru eventuale solicitari de clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari ; termenul de raspuns la solicitări de clarificări nu va fi mai mic de 6 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.