

CONSTRUCTIE-TRANSPORT-MONTAJ A 4 STATII DE AUTOBUZ

I.D.: 42687928

Data
publicarii 08.05.19

Coduri CPV 34928400-2

Pretul
estimativ: 27.884,00 RON - 27.884,00 RON

Descriere: CONSTRUCTIE-TRANSPORT-MONTAJ A 4 STATII DE AUTOBUZ 3000×2000×200 DIN OTEL DE 2, INVELIRE CU POLICARBON DE 4, PESTE CARE SE ADAUGA ȘIPCI TRASE DE BRAD 500×200 I) CHELTUIELI MATERIALE: 1) Profil 60×60×2 BUC 24×82=1968 2) Profil 30×20×2 BUC 24×56=1344 3) Policarbon de 4 BUC 7×350=2450 4) Sipca trasa 500×200×4000 BUC 280 ×12=3360 5) Vopsea neagra cutii 0,700 BUC 8 ×18=144 6) Vopsea Stike mahon BUC 12×27=324 7) Lanti trasi 100×50×4000 BUC 20 ×25=750 8) Suruburi prindere 10×10×10 BUC 80×1=80 9) Piulite de 8 BUC 80×0,5=40 10) Seibi de 8 BUC 80×0,5=40 11) Ciment BUC 30×20=600 12) Piatra 8mc × 48=384 TOTAL VALOARE CHELTUIELI MATERIALE 11484RON II) CHELTUIELI TRANSPORT 1) Transport sediu firma-primarie cu autoutilitara de 3,5T Km 800×2=1600RON III) MANOPERĂ 1) Constructie BUC 4×2200=8800 2) Montaj BUC 4×500=2000 3) Instalati si turnat beton in prisma ariei de constructie 4×1000=4000 TOTAL MANOPERA 14800RON TOTAL GENERAL : 11484 CHELTUIELI MATERIALE + 1600 CHELTUIELI TRANSPORT + 14800 CHELTUIELI MANOPERA = 27884RON