

Contract de lucrari "Sistem de detectie si avertizare incendiu aferent cladirilor din strada Ghiocelor si din str. Dragos Voda, incluzand instalarea si proiectarea obtinand si avizul ISU Bacau privind sistemul instalat"

I.D.: 33206048

Data publicarii	16.01.19	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	45.851,25 RON - 45.851,25 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Componente pe obiectiv: Obiectiv : DGASPC - Centrul de servicii sociale „Ghiocelul” Bacau, str. Al. Ghiocelor, 4, Bacau, Bacau, 600157, Bacău:- Central de incendiu adresabila 2 bucle / 125 elemente pe bucla / 250 zone de detectie = 1 buc; - Acumulator 12V / 18Ah = 2 buc;- Detector adresabil de fum = 139 buc;- Soclu special pentru detector adresabil de fum = 139 buc;- Sirena adresabila de interior cu acumulator backup incorporate = 9 buc;- Buton de incendiu analog adresabil = 9 buc;- Doza pt. montarea butoanelor de incendiu = 9 buc;- Sirena incendiu pentru exterior = 1 buc;- Cablu de incendiu 1x2x0.8 mm ecranat = 3500 ml; Canal cablu 25x16 mm cu adeziv / culoare alb = 50 ml;- Copex Ignifug diametru de 16 = 3400 ml;- Manopera aferenta lucrarilor de montaj elemente (detectoare, butoane, etc);- Manopera aferenta montaj curenti slabi (cablu incendiu, copex, etc);- Manopera instalare centrala + programare + instructaj + caietul / dosarul sistemului;- Punerea in functiune - P.I.F.- Intocmire proiect tehnic + verificare MLPAT (Cc-Ci) - depunere la ISU spre avizare.

Obiectiv : DGASPC - Complex de case de tip Familial str. Dragos Voda, Cartierul CFR - Bacau: - Central de incendiu conventionala 6 zone de detectie = 1 buc; - Acumulator 12V/4.5Ah = 2 buc; - Acumulator 12V/2 Ah = 1 buc.- Detector optic conventional de fum = 17 buc;- Detector conventional prag fix de temperature = 1 buc;- Soclu detector conventional = 18 buc;- Buton de alarmare cu separator si revenire = 3 buc;- Doza pentru montarea butoanelor de alarmare = 3 buc;- Sirena conventionala cu flash si soclu = 3 buc;- Sirena incendiu pentru exterior = 1 buc;- Cablu de incendiu 1x2x0.8 mm ecranat = 200 ml;- Canal cablu 25x16 cu adeziv = 60 ml;- Manopera aferenta lucrarilor de montaj elemente (detectoare, butoane, etc);- Manopera aferenta montaj curenti slabi (cablu incendiu, copex, etc);- Manopera instalare centrala + programare + instructaj + caietul / dosarul sistemului;- Punerea in functiune - Intocmire proiect
