
Lucrari de inlocuire si racordare electrica conform ATR19617577 din 09.04.2024

I.D.: 97654116

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.060,00 RON - 2.060,00 RON

Descriere: Lucrari de inlocuire dupa cum urmeaza : Alimentarea cu energie electrica se va face din FG Liceul tehnologic (fosta Scoala nr.6), aferenta retelei de jt racordata la PCZ 8039, prin executarea urmatoarelor lucrari: -demontare coloana jt plecare din FG spre TG jt Liceu Tehnologic - lungime = 2m ; -se va realiza bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp cu lungimea de 5m, pozat prin tub de protectie pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80A, pus la dispozitie de RED . Noul BMPT se va amplasa pe zidul exterior al cladirii. Impamantarea se a realiza cu 4m platband 25/4mm. Contorul trifazat in montaj direct existent la TGjt utilizator se va muta in noul BMPT Lucrari conexe: se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul general utilizator si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare cu $R < 4\Omega$. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv impamantarea) va ramane in gestiunea beneficiarului final al lucrarilor , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjuncteur diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).

i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii c
