

Lucrări de execuție privind realizarea obiectivului de investiții "Desființare construcții existente stadion Dan Păltinișanu"

I.D.: 102622455

Documente participare:

- Autorizatie 581_05.09.2024-semnat.pdf
- 2. MEMORIU PT-semnat.pdf
- 1. Avize DTAD-semnat.pdf
- 3. CAIET DE SARCINI ARHI SI REZI-semnat.pdf
- 4. CAIET DE SARCINI INST ELECTRICE-semnat.pdf
- 5. DEVIZ GENERAL FARA VALORI-semnat.pdf
- 6. Parte desenata-semnat.pdf
- 7. Deviz general-semnat.pdf
- 8. Formulare F1-C7-semnat.pdf
- FisaDate_DF1225948.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- DUAЕ_CERERE_298603.xml
- Data vizitare amplasament-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1152965.pdf
- Raspuns nr.2-semnat.pdf
- Raspuns consolidat final -semnat.pdf
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf

Data publicarii	12.09.24	Coduri CPV	45111100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.10.24	Pretul estimativ:	19.961.600,00 RON - 19.961.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezentul obiectiv de investiții se dorește demolarea stadionului existent, respectiv eliberarea/pregătirea amplasamentului pentru viitorul stadion. Prin proiect s-a propus desființarea următoarelor construcții existente pe teren: CI-birouri, vestiare, P+1E, C2-tribună acoperită. P+1E, C3-post trafo, C4-casă de bilete, C5-casă de bilete, C6-casă de bilete, C7-WC, C8-WC, C9-WC, C10-WC, C11-WC, C12-WC, C14-WC, C15-tribună descoperită, C16-drumuri. alei, C17-teren de fotbal; instalația de nocturnă, copertină metalică, tribună metalică ce continuă acoperirea tunelului, două tribune antrenori, val pământ, tribune, tribuna oficială, tribuna presei, tunele acces, scări exterioare, împrejmuire. Structurile construcțiilor sunt din beton armat, beton prefabricat și din metal. Desființarea construcțiilor s-a prevăzut după tehnologia descrisă în proiect, funcție de structura construcțiilor, cu următoarele operațiuni prealabile: delimitarea zonei de lucru, întreruperea legăturilor de la rețele, demontarea instalațiilor, realizare iluminat artificial, demontarea tâmplăriei, desfacerea elementelor nestructurale și a structurilor metalice, lucrări de montarea sistemelor de susținere, a podinilor și a schelelor. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Beneficiar. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 19.961.600,00 lei fără TVA, 23.754.304,00 lei TVA inclus, conform devizului general înaintat de proiectant pentru categoriile de lucrări solicitate. Cheltuieli necesare realizării investiției: - valoarea estimată capitol Construcții și Instalatii = 19.404.838,85 lei fără TVA - valoarea estimată capitol Organizare de Șantier = 556.761,15 lei fără TVA Valoarea estimată capitol Cheltuieli diverse și neprevăzute este în procent de 15% din valoarea contractului și nu este cuprinsă în valoarea estimată pentru execuția lucrărilor; Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost adresate în termenul precizat la punctul I.3).
