

---

## **TL-CL-18 "EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN CEATALCHIOI, CRISAN, CARAORMAN, MALIUC, PARTIZANI, ILGANI, MILA 23, GORGOVA"**

I.D.: 88961854

Documente participare:

- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.rar
- Capitol 1 Contract.rar
- 03 Capitolul 0 - Formulare- CL 18.doc
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj -CL18.docx
- Sectiunea I\_Fisa de date.pdf.-INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI -CL18.doc
- Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
- FisaDate\_DF1192840.pdf
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part1.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part2.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part3.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part4.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part5.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part6.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- DUAE\_CERERE\_241914.xml

---

Data publicarii	11.10.23	Coduri CPV	45000000-7 45231112-3 45232150-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.11.23	Pretul estimativ:	20.649.756,00 RON - 20.649.756,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: •Ceatalchioi-conducte noi de transport pt aliment cu apa a localit. Ceatalchioi,Plauru,Salceni si Patlageanca.Conductele de transport au o lungime de 13.475m(13.259m reprez. conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,216m reprez. subtraversare de rau,4 subtraverari de dig si 4 subtraverari de drum in zona drumului jud DJ222N) cu diam 90mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-lucrari de inlocuire a retelei de distributie existente-pe17strazi din UAT Ceatalchioi.Inlocuirile reprezinta 8.865 m(8.841m reprez. conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,24 m reprez 2subtraverari de drum in zona drumului jud DJ222N) de conducte cu diam cuprinse intre 63 si 90 mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-lucrari de extindere a retelei de distributie-pe14 strazi din UAT Ceatalchioi.Extinderile reprezinta 11.801 m(11.659m reprez.conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,142m reprezentand 11 subtraversari de drum in zona drumului jud DJ222N)conducte cu diam cuprinse intre 63si90mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-instalarea a 5senzori de presiune in reseaua de distributie (2senzori-Ceatalchioi,1senzor-Plauru,1senzor-Salceni,1senzor-Patlageanca);-instalarea unui punct de monitorizare a debitului pe conducta de transport. •Crisan-lucrari de inlocuire a retelei de distrib existente-pe o strada din localit Crisan.Inlocuirile reprez 1.816m(reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri)de conducte cu diametru de 110mmrealizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;- lucrari de extindere a retelei de distributie -pe o str din localit Crisan.Extinderile reprezinta 1.646m(1.327m reprez.conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,319m reprezentand 2 subtraversari de rauri in zona Fluviului Dunarea) conducte cu diametre cuprinse intre 63si160mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-instalarea a 3 senzori de presiune in reseaua de distrib. •Caraorman-lucrari de extindere a retelei de distributie-pe 8 strazi din local Caraorman.Extinderile reprezinta 1.213m(reprez.conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri) conducte cu diam.cuprinse intre 25si32mm realizate din PEID,PE100RC,SDR17, respectic conducte cu diam. de 75mm realizate din PEID,PE100RC,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-instalarea a 2 senzori de presiune in reseaua de distributie. •Mila23-instalarea a 2 senzori de presiune in reseaua de distrib existenta. •Maliuc-instalarea a 2 senzori de presiune in reseaua de distrib existenta. •Gorgova-instalarea a 2 senzori de presiune in reseaua de distributie existenta. •Partizani si Ilganii de Sus-instalarea a 3 senzori de presiune in reseaua de distributie existenta.Lucrarile se refera la:a)Lucrari de constructie,b)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,c)Testare si punere in functiune,d)Monitoriz si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie,atunci cand este necesar,e)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni,respectiv 1095 zile,f)Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.Durata prevazuta la Sec.II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garant de 1095 zile.Nr de zile până la care OE interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile.E C va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare astfel:in a 25-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor si in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---