

SERVICII DE INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE

I.D.: 70035044

Data publicarii 06.06.22 Coduri CPV 50700000-2

Pretul estimativ: 27.096,86 RON - 27.096,86 RON

Descriere: CONFORM OFERTA: Demontare corp iluminat - 19 buc Montat corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau acumulatori, montat pe dibluri din material plastic - 19 buc (lampa exit de semnalizare simbol) Montat cablu din cupru izolat + manta pvc, pentru tensiune de 0.25-0.5 kv, simb, csyy, montat aparent s=3x1, 5mm - 25 m Legaturi electrice intre sirul de cleme si aparate cu conductor l<0.5 m - 19 buc Demontat tuburi sau elemente de protectie montat aparent din pvc d>20mm, inclusiv scoatere conductori - 240 m Demontat conductoare electrice montat aparent sau mascat in tub /tv prot aer zid s=1-5x0, 75;1-5x2, 5 mmp - 1440 m Demontat cablu utp cat 5 in canal pvc aparent - 1120 m Montat elemente protectie din material plastic aparent pe perete sau in canale pentru mascarea cablului electric d=15x35-15x60 mm - 100 m(profil de mascare pvc) Cablu din cupru izolat + manta pvc pt tensiune de 0.25-0.5 kv simb. Csyy, montat aparent s=3x2.5 mmp Demontare corp iluminat fluorescent - 21 buc Inlocuit corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare tip led fipad 2x20w ip66 - 8 buc Inlocuit corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare tip led fipad 2x36w ip66 - 4 buc Inlocuit corp iluminat led cs 2x36 w - 9 buc Revizuire legaturi , curatire contacte la aparate montate pe tablouri pt curent 100 A - 6 buc Legaturi electrice intre sirul de cleme si aparate cu conductor el avid L=1, 51-3 M - 24 buc Incercari, verificari electrice si reglari la circuite electrice - 30 buc Ince