

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI".

I.D.: 65004068

Documente participare:

- FisaDate_DF1135223.pdf
- 10.Piese desenate arhitectura - vol 1.pdf
- 11. Piese desenate arhitectura - vol 2.pdf
- 13.Piese scrise si desenate- amenajare exterioara.pdf
- 14.Piese scrise rezistenta.pdf
- 15.Piese desenate - rezistenta vol 1.pdf
- 17.Piese desenate - rezistenta vol 3.pdf
- 16.Piese desenate - rezistenta vol 2.pdf
- 18.Piese desenate - rezistenta vol 4.pdf
- 19.Piese scrise si desenate - instalatii sanitare.pdf
- 20.Piese scrise si desenate - instalatii hidranti.pdf
- 21.Piese scrise si desenate - instalatii termice.pdf
- 22.Piese scrise si desenate - instalatii electrice.pdf
- 03. Caiet de sarcini.pdf
- 04.Modele de formulare.docx
- 05.Model de contract.docx
- 07.Liste de cantitati.pdf
- 08.Memoriu general.pdf
- 09.Piese scrise arhitectura.pdf
- 10.Piese desenate arhitectura - vol 1.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_155099.xml
- Raspuns consolidat 19.01.2022.pdf.p7s

Data publicarii	11.01.22	Coduri CPV	45000000-7 45210000-2 45222300-2 45232460-4 45310000-3 45315000-8 45331100-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	26.01.22	Pretul estimativ:	6.783.399,03 RON - 6.783.399,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea unui complex de servicii de sănătate de natură a determina creșterea calității și accesibilității acestora, în primul rând printr-o diagnosticare corectă și imediată a persoanelor cu probleme medicale aparținând comunității din Bazinul Dornelor, o zonă izolată aflată la distanță mare de municipiile reședință de județ. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Realizarea infrastructurii clădirii în care va funcționa ambulatoriul. Extinderea ambulatoriului presupune extinderea în plan a clădirii spitalului cu un corp nou D+P+2E ce se va alipi de fațada posterioară a clădirii și realizarea legăturii între clădirea existentă la nivelul parterului, etajului 1 și etajului 2, pentru a fi asigurată legătura structurală și mai ales funcțională între spital și ambulatoriul amplasat în clădirea nouă. Realizarea a 17 cabinete ambulatorii. Dotarea tuturor cabinetelor și spațiilor funcționale cu echipamentele necesare. Dotarea cu echipamentele necesare funcționării activităților de stabilire a diagnosticului și a tratamentului ambulatoriu, va fi asigurată pentru fiecare cabinet ambulatoriu în parte, în conformitate cu legislația în vigoare. Caracteristicile construcțiilor propuse Suprafața teren: 6.075 mp Regim de înălțime: D+P+2E Dimensiuni exterioare : 20,10+21,125 Deschideri: 5,10+2,10+3,60+3,60+3,60+2,10 Travei: 4,8+5,8+8,0 înălțimea construcției: 14,0m înălțimea la coamă: 12,20 m înălțimea nivel DEMISOL: 3,30 m înălțimea nivel PARTER : 3,85 m înălțimea nivel ETAJ 1: 3,30 m înălțimea nivel ETAJ 2 : 3,30 Aria utilă DEMISOL : 311,50 Aria utilă PARTER : 264,75 Aria utilă ETAJ 1: 280,80 mp Aria utilă ETAJ 2: 281,55 mp Aria utilă totală: $A_u = 1.138,60$ mp Aria construită DEMISOL : $A_c = 374,85$ Aria construită PARTER: $A_c = 378,55$ Aria construită ETAJ 1: $A_c = 378,20$ Aria construită ETAJ 2: $A_c = 378,20$ Aria construită: $A_c = 378,55$ Aria desfășurată construită: $A_{dc} = 1.509,80$ mp Volumul construit: $V = 5597,36$ mc POT = 35,28% CUT=1,24 Categoria de importanță: - B Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor"
