
Lucrari de reparatii a cladirii muzeul satului, nr. 609, comuna Semlac, judetul Arad

I.D.: 44670037

Data publicarii	28.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 290.819,34 RON - 290.819,34 RON

Descriere: Executantul se obliga sa execute lucrarile conform oferta nr. 5741/26.11.2019 inaintata catre beneficiar Luc. constau in:-repar. la nivelul tencu. exist. atat la pereti cat si la tavane cu mortar de tenc. pe baza de var-ciment -mont. unui strat de plasa fibra de sticla peste noile tenc. si ulterior un strat de tinci cu granulatie mica care se va zugra.-repar. la tamp. existenta (ferestre/usi) prin rechituiiri de lemn, inloc. sau complet. ochiuri de sticla, se va repara mecan. roletelor si toata tamp. va fi revopsita si verific. in vederea inchi. si deschid. elem. mobile- se reconditionaza poarta mare din lemn de la intrarea in curte prin sfileuirea acesteia si aplic. unui strat de vopsea alchidica.-se va realiza un chepeng cu dimen. de 0,80x0,80m in zona de carport (garaj)-se repara si se refiniseaza pod. exist., inclusiv stratul suport de deasupra pivnitei.-jgheab. si burl. vor fi inlocuite cu altele din tabla zincata.-rep. la treptele ext. si inter. ale const.-refac. inst. elec.-consolidari si rep. la nivelul sarpantei, unde este cazul-dem., curatarea si refacerea teracotelor-demolarea magaziei din lemn si inloc. acesteia cu un foisor nou pe struc. de lemn si inv. din sindrila-proc. si mont. a 3 buc. de banci met.cu sezut din lemn-realiz. a doua grup. san.-rep. la nivelul tenc. ext., se vor reface zugrav. ext. inclusiv la nivelul soclului si se vor monta glafuri met. la ferestre-se va realiza un trotuar de garda perimetral clad. in ved. evac. apelor pluv. catre spa. verde.
