

MOBILITATE URBANA DURABILA (M.U.D.) IN ORASUL BREZOI

I.D.: 46856678

Data
publicarii

03.06.20

Coduri CPV 45200000-9 45223210-1 45233162-2

Pretul
estimativ:

1.533.228,04 RON - 1.533.228,04 RON

7.139.744,36 RON - 7.139.744,36 RON

Descriere: 2. Construire cladire autobaza si realizare statie autobuz, In apropierea zonei centrale din Orasul Brezoi, va fi construita o hala metalica având funcțiunea de autobaza, menita sa asigure gararea autobuzelor. Structura de rezistenta pentru Autobaza se propune a se realiza din confectii metalice (elemente de tip europrofile), cu inchideri perimetrice din panouri sandwich. Acoperisul constructiei va fi realizat din panouri de tip sandwich. In cadrul amplasamentului autobazei, se va asigura alimentarea cu apa potabila, racordarea la rețeaua de canalizare menajera si alimentarea cu energie electrica. Pentru exploatarea obiectivului - Construire cladire autobaza, este necesară asigurarea cu energie electrica la amplasamentul Autobazei. Toate lucrările necesare pentru racordarea la rețeaua electrica, se vor realiza conform ATR emis de CEZ DISTRIBUȚIE SA . După obținerea ATR-ului, ofertantul/prestatorul de servicii de proiectare, atestat ANRE va întocmi un studiu de soluție și proiectul tehnic pentru acest tip de lucrare (racorduri electrice în rețelele existente), documentații ce se vor supune avizării în Comisia Tehnică Economică a CEZ DISTRIBUȚIE SA. Executia propriu-zisa a lucrarilor se va face doar de catre ofertantul/asociatul/subcontractorul atestat ANRE pentru realizarea integrala a lucrarilor electrice. Statia autobuz se va realiza dintr-o structura metalica din aluminiu cu copertina din policarbonat transparenta.. 1. Amenajare piste biciclete si construire punte pentru biciclete, Propunerile prezentului proiect presupune: I. Amenajarea unor piste de biciclete amplasate pe UAT Brezoi, pe o lungime de 11.425,0 m, amplasate de-a lungul raului Lotru (mal stang si mal drept). Conform planului de situatie, in lungul raului Lotru, pista de biciclete va avea urmatoarele lungime: - mal stang: L= 9.720,0 m; - mal drept: L= 1.705,0 m; Amenajarea pistelor de biciclete in prezentul proiect, se va realiza in 3 sisteme constructive, astfel: 1. Pista pentru biciclete amplasata pe platforma proprie L=6.185,0 m 2. Pista pentru biciclete amplasata pe platforma comuna cu carosabil nou L= 1.740,0 m 3. Marcaje longitudinale realizate pe suport carosabil existent L=3.500,0 m De-a lungul pistei proiectate, se vor amplasa podete noi din tuburi gofrate Dn 400 mm, in numar de 17 buc. Pentru iluminatul pistei de biciclete proiectate s-a optat pentru folosirea stalpilor dotati cu panouri solare. II. Pentru asigurarea accesului biciclistilor de pe traseul proiectat pe malul stang al raului Lotru, in apropierea zonei centrale a Orasului Brezoi se va realiza o punte pentru biciclete peste raul Lotru, din beton armat, cu grinzi precomprimate, cu o singura deschidere de 18,00 m..