

Executie lucrari "Înființare piste pentru biciclete în Comuna Micești, județul Argeș"

I.D.: 91086579

Data publicarii 22.12.23 Coduri CPV 45233162-2

Pretul estimativ: 1.488.954,80 RON - 1.488.954,80 RON

Descriere: Micești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Brânzari, Micești (reședința), Păuleasca și Purcăreni. Obiectul prezentei documentații îl reprezintă amenajarea pistelor pentru circulația bicicletelor pe o lungime de 6.480 m în Comuna Micești, județul Argeș astfel: Denumire pistă Lungime (ml) Lățime (m) Suprafață (mp) Ax
Pista 1 1.104,00 1,50 1.504,00 Ax Pista 2 3.734,00 1,00-1,50 5.366,00 Ax Pista 3 824,00 1,50 1.215,00 Ax Pista 4 818,00 1,00-1,50 1.134,00 TOTAL 6.480,00 9.219,00 Se propun următoarele categorii de lucrări: • 10,00 cm – placa din beton C30/37; • 5,00 cm – strat de nisip; • 15,00 cm – strat de fundație din balast. Principalii indicatori tehnici ai investiției sunt: • Lungime: 6.480,00 m; • Latime: 1,00 - 1,50 m; • Panta transversala: 1,00 %; • Suprafata totala placa de beton: 9219 mp; • Pistele pentru circulatia bicicletelor vor fi delimitate de un marcaj marginal format dintr-o linie discontinua. • Se vor amenaja 69 indicatoare rutiere pentru a se semnaliza pista de biciclete: o Ax pista 1 - 22 bucati o Ax pista 2 - 34 bucati o Ax pista 3 - 8 bucati o Ax pista 4 - 5 bucati • Se vor amenaja 46 treceri peste santuri/rigole pe Ax pista 2 • Se va amenaja o lungime de 23 ml de rigola din beton • Se vor amenaja 2 treceri de pietoni • In zonele podetelor transversale, pistele de biciclisti vor avea asigurata continuitatea prin amenajarea a 3 pasarele cu dimensiunile de 2,10 x 4,06: Ax pista 2 km 0+505, 1+575, 2+235. • Se vor ridica la cota 25 de camine de utilitati: o Ax pista 1 - 5 bucati o Ax pista 2 - 5 bucati o Ax pista 3 - 10 bucati o Ax pista 4 - 5 bucati