

Lucrări de întreținere și reparații linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje) /Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe, 5 loturi- SRCF Brașov

I.D.: 71443901

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	411.968,07 RON - 411.968,07 RON 1.525.509,24 RON - 1.525.509,24 RON 1.462.685,36 RON - 1.462.685,36 RON 829.235,72 RON - 829.235,72 RON 1.526.431,86 RON - 1.526.431,86 RON
-------------------	---

Descriere: Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia II 210, între stațiile CFR Apoldu de Sus - Miercurea Sibiului, între km 49+590 - 50+030 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie, Formularele F2, F3, C6,C7,C8 ,C9Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 316, între stațiile CFR Stânceni-Lunca Bradului, între km 196+950 - 205+150 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton echipate și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie, Formularele F2, F3, C6,C7,C8 ,C9Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia I 300 , între stațiile CFR Predeal - Timisu de Sus, între km 145+800 153+200 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare). Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie, Formularele F2, F3, C6,C7,C8 ,C9Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia 316- linia 2 stația Tușnad Băi km 66+544 - 67+315, a traverselor speciale de poduri, a traverselor de lemn de pe terasamentele de la capetele podului și a șinei sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton echipate, a traverselor din lemn speciale de poduri, a traverselor normale din lemn și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare), a traverselor din lemn speciale de poduri și a traverselor din lemn normale de pe terasamentele de la capetele podului existente cu altele noi și a șinei existente în cale cu alta pusă la dispoziție de achizitor. Materialul metalic mărunț, plăcuțele de cauciuc și polietilenă necesare prinderii traverselor din lemn normale și speciale de poduri de șină sunt asigurate de achizitor. De asemenea șina și JIL-urile ce se înlocuiesc pe linia 2 Tușnad Băi sunt asigurate de achizitor; Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie, Formularele F2, F3, C6,C7,C8 ,C9Pentru înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton pe linia II 300 , între stațiile CFR Predeal - Timisu de Sus, între km 144+800 - 153+300 sunt necesare următoarele lucrări: aprovizionarea traverselor de beton și înlocuirea traverselor normale de lemn existente cu traverse de beton precomprimat echipate cu sistem de prindere elastică directă noi (traverse de beton precomprimat cu supralărgire variabilă pe curbele de racordare și cu supralărgire constantă pe curbele circulare); Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie, Formularele F2, F3, C6,C7,C8 ,C9

