

"REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGELE FERDINAND ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE"

I.D.: 89703227

Data publicării 22.11.23 Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 7.736.364,57 RON - 7.736.364,57 RON

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: " REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ REGELE FERDINAND ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE".Se vor executa lucrarile, conform specificatiilor din documentatia de atribuire.1.Lucrări de intervenție asupra arhitecturii, lucrări de construcții de creștere a eficienței energetice a clădirii: săpături în jurul clădirii, termoizolarea soclului, termoizolarea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea planșeului peste etajul 3.2.Lucrări de intervenție asupra arhitecturii, lucrări de construcții conexe care contribuie la implementarea proiectului: construire copertine, montare sistem de captare a apei pluviale, realizarea de trotuare de gardă pe tot perimetrul clădirii, placarea rampelor și a treptelor cu finisaje antiderapante, mascarea elementelor de ventilație, realizare șpaieți ferestre, refacerea finisajelor interioare, lucrari de recompartimentare si înlocuire a tâmplăriei. 3.Lucrări de instalații sanitare: refacerea instalatiilor de apa calda și rece, refacerea grupurilor sanitare, refacerea instalațiilor de canalizare a apelor uzate din interiorul clădirii.4.Lucrări de instalații HVAC: prepararea agentului termnic și a apei calde menajere, instalații de ventilare, instalații de încălzire.5.Lucrări de instalații de desfumare.6.Lucrări de instalații electrice: instalația electrică de utilizare(corpuri de iluminat echipate cu LED și module BMS), instalații curenți slabi (instalație de detecție, semnalizare, alarmare și avertizare în caz de incendiu, rețea de voce-date, instalație BMS), instalații de iluminat de siguranță (iluminat pentru evacuare, iluminat de siguranță pentru marcarea hidranților, iluminat împotriva panicii, iluminat de siguranță pentru intervenții, iluminat pentru continuarea lucrului), instalația de protecție (priza de pământ și protecție împotriva trăsnetelor,), sistem BMS clădire, sistem panouri fotovoltaice.Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 7.736.364,57 lei fără TVADurata de executie a lucrarilor contractului: 11 luni, la care se adauga o perioada de maxim 60 de zile pentru receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz.