

Lucrări de reparații curente de natura construcțiilor, înlocuire învelitoare din țiglă profilată, jgheaburi, burlane, pazie și streășină înfundată la Postul Comunal de Poliție GILĂU

I.D.: 56293351

Documente participare:

- Sectiunea V Formulare si modele de documente-semnat.docx
- Sectiunea IV Clauze contractuale obligatorii-semnat.docx
- Sectiunea III Caiet de sarcini si anexe GILAU-semnat.rar
- FisaDate_DF1111340.pdf
- DUAE_CERERE_115973.xml

Data publicarii	23.04.21	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.21	Pretul estimativ:	29.710,00 RON - 29.710,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrări de reparații curente de natura construcțiilor, înlocuire învelitoare din țiglă profilată, jgheaburi, burlane, pazie și streășină înfundată la Postul Comunal de Poliție GILĂU, conform caietului de sarcini nr. 618893 din 13.04.2021 și anexele 1 și 2 la caietul de sarcini. Principalele lucrări care vor fi executate: Lucrările vor fi executate conform documentației pusă la dispoziție, în concordanță cu starea actuală a construcției și cu noile cerințe funcționale și constau în următoarele: 1. Desfacerea învelitorilor din țigle solzi sau profilate pe șipci, inclusiv desfacerea șipcilor, dolilor; 2. Înlocuirea, dublarea, suplimentarea de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi, refacerea zonelor afectate de șarpantă; 3. Consolidarea cu scoabe metalice a șarpantei (prindere căpriori, pană de coamă, popi, etc); 4. Montarea unor rigle noi (30*50 mm) de susținere a țiglei; 5. Desfacerea jgheaburilor, burlanelor; 6. Desfacerea paziei și a streășinei înfundate, repararea acestora unde este cazul; 7. Înlocuirea țiglei demontate, cu țiglă nouă, (sistem complet: laterale, coame, coamă ramificație, dolii) asigurată de către ofertant, care să satisfacă cerințele minime descrise în anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini; Lateralele, coamele, țiglele de capăt, streășină și țiglele din zona doliei se fixează în cuie de șipcile suport. 8. Înlocuirea jgheaburilor și burlanelor. Fixarea burlanelor pe verticală se va face în minim 3 puncte. 9. Înbrăcarea paziei cu tablă plană (profil L) - asigurate de către ofertant, conform specificațiilor tehnice descrise în anexa nr. 1; 10. Înlocuirea/înbrăcarea streășinei înfundate cu tablă cutată de culoare apropiată țiglei - maro RAL 8017, așezată pe suport de lemn, cutele fiind perpendiculare pe clădire; 11. Montare șarpantă din lemn pe terasă și acoperire cu tablă cutată conform specificațiilor tehnice descrise în anexa nr. 1. 12. Recondiționarea hornurilor cu mortar pe exterior unde este cazul respectiv înbrăcarea lor cu tablă plană de culoare apropiată țiglei în exterior (de la țiglă până la capatul hornului); 13. Curațenia frontului de lucru și transportul molozului rezultat în urma lucrărilor. Materialele necesare realizării lucrărilor vor fi asigurate și transportate de către ofertant sau prin grija sa. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare simplificat și fișa de date a achiziției (Sectiunea I.1), respectiv 9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Documentatie,clarificari si decizii" din cadrul anunțului de participare/anunțul de participare simplificat. 3. Autoritatea contractantă stabilește următorul termen-limita în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informațiilor suplimentare: - termen - limita: a 4-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor precizată în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat.

