

REABILITARE SI EXTINDEREA DE CANALIZARE IN ZONA CENTRALA, COMUNA 1 DECEMBRIE, JUDETUL ILFOV

I.D.: 2623495

Documente participare:

- 7-360102.zip

Data publicarii	08.05.14	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	20.05.14	Pretul estimativ:	8.381.056,00 RON

Descriere: Lucrari de reabilitare si extindere canalizare menajera in zona centrala, comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov conform caietului de sarcini anexat constau in realizarea proiectului ethnic si executia lucrarilor: În cadrul acestei investitii se vor face urmatoarele lucrari de canalizare menajera: Extinderea retelei de canalizare menajera Conducte de canalizare PVC SN 8 Dn 250 mm in lungime de 7549 m Conducte de canalizare PVC SN 8 Dn 315 mm in lungime de 2458 m Conducte de canalizare PVC SN 8 Dn 400 mm in lungime de 685 m Camine de canalizare D=1000 mm,Hmax=3,60m in cantitate de 243 buc Subtraversari Dj foraj orizontal DN 500 mm buc. 5 Racorduri menajere, conducte PVC Dn 110-160 in lungime de 7500 ml Foraje orizontale subtraversari racorduri menajere in cant.de 250 buc. Camine de record :750 buc Subtraversari Dj foraj orizontal cond Dn 500 mm:5 buc Statii de pompare Q=1l/s, Hp=10m:5 buc Statii de pompare Q=5l/s, Hp=10m:1 buc Statii de pompare Q=20l/s, Hp=10m:1 buc Conducte de refulare SPAU, PEHD PE 110 De 110mmPn6 : 450m Conducte de refulare SPAU, PEHD PE 180 De 110mmPn6 : 250m Conducte de refulare SPAU, PEHD PE 250 De 110mmPn6 : 700m Racorduri electrice SPAU: 7 buc Demolare /refacere asfalt : 3546 mp Demolare /refacere drum beton : 1800 mp Demolare /refacere podete beton : 214 buc. Reabilitarea statiei de pompare ape uzate Reabilitare cladire statie de pompare ape uzate : 1 buc. Reabilitare instalatii hidraulice SPAU, Q=50-100l/s : 1 buc Reabilitare instalatii electrice SPAU: 1 buc Valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit este de 8.381.056 lei fara TVA din care Cheltuieli de executie - 8.011.056 lei fara TVA Cheltuieli de servicii de proiectare 370.000 lei fara TVA. In suma prevazuta pentru cheltuielile de executie sunt cuprinse si cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 392.147 lei fara TVA, ce reprezinta 5,15% din total cheltuielilor de executie de lucrari.
