

Executie lucrari (PT+executie) aferente obiectivului de investitie "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara"

I.D.: 56960733

Data publicarii 15.05.21 Coduri CPV 45223700-3

Pretul estimativ: 3.088.679,10 RON - 3.088.679,10 RON

Descriere: In baza contractului, se vor executa lucrări (PT+executie) aferente obiectivului de investitie "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara" pentru un număr de 16 stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini si care va cuprinde următoarele activități: PTE + PAC + POE + Execuție lucrări + achiziție echipamente + verificare tehnică si mentenanță în perioada de garanție + suport tehnic, aferente obiectivului de investiție: "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara".Serviciul de proiectare constă în intocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire, a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detaliilor de execuție, plan SSM și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada desfășurării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție și pe parcursul execuției lucrărilor până la finalizarea implementării proiectului și predarea proiectului As Built, la recepția lucrării, conform studiului de fezabilitate intocmit conform H.G. nr. 907/29.11.2016 actualizat.În etapa de execuție se vor realiza următoarele lucrări:a)Realizarea racordurilor electrice de la punctele de transformare ale furnizorului de electricitate până la punctul de delimitare (conform aviz de racordare);b)Realizarea instalațiilor electrice de la punctul de delimitare până la stațiile de reîncărcare (conform aviz de racordare);c)Instalarea / montarea / punerea în funcțiune a 16 stații de reîncărcare având caracteristicile minime conforme solicitărilor din ghidul de finanțare și studiului de fezabilitate;d)Lucrări de construcții și montaj a celor 16 stații de reîncărcare;e)Construcții și instalații (postament stații) ;f)Realizarea și montarea panourilor de informare pentru cele 16 locații conform instrucțiunilor din Ghidul de finanțare;g)Amenajarea locurilor de parcare aferente celor 16 stații de reîncărcare: pe amplasamentul stațiilor de reîncărcare se asigură două locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafața de teren ocupată de stația de reîncărcare (suprafața ocupată de fiecare stație în parte este de aproximativ 1 mp, iar lucrările de săpătură vor fi la adâncimea de 0,5 m) Avand în vedere că vor fi alocate 2 locuri de parcare/stație de reîncărcare, suprafața ocupată va fi conform normelor în vigoare. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului. Se prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare stație de reîncărcare câte un panou de informare.