

## **COMBATEREA ALUNECARII DE TEREN STRADA PLEVNEI- Lotul 1: Consolidare str. Sulfinei, Lotul 2 : Consolidare str. Pacii**

I.D.: 14913263

Documente participare:

- 7-391852.zip

---

Data publicarii	12.09.16	Coduri CPV	45223500-1
Termenul limita pentru depunere:	03.10.16	Pretul estimativ:	1.417.484,00 RON

---

Descriere: Lucrarile ce se vor executa conform proiectului si constau in lucrari de consolidare si punerea in siguranta a strazilor Sulfinei si Pacii . Lotul 1: Consolidare str. Sulfinei. Consolidarea strazii Sulfinei se va executa pe o lungime de 81 m. Pe strada Sulfinei lucrarile constau in executia unui sir de micropiloti forati cu diametrul de 219 mm, la adancimea de 10 m, longitudinal cu strada, armati si incastrati in grinzi din beton armat C20/25 de 0,8 latime, 1,0 m adancime si 81 m lungime si 7 tronsoane cu micropiloti forati cu diametrul de 219 mm si adancime de 10 m , armati si incastrati in 7 grinzi de beton armat C20/25, de 1,2x1mx2,4 mbuc. Lotul 2 : Consolidare str. Pacii. Consolidarea strazii Pacii se va executa pe o lungime de 45 m.Lucrarile pe strada Pacii constau in executia a patru tronsoane micropiloti forati avand diametrul de 219 mm, la adancimea de 10-12-14 m, pe doua siruri, transversal pe carosabil, armati si incastrati in grinzi din beton armat C20/25 de 1,2mx1,5mx4m. Valoarea totala a lucrarilor, estimata de proiectant este de 1.417.484,00 lei (exclusiv TVA) si se compune din: 1.Lotul 1: Consolidare str. Sulfinei (2+3)=1.073.667,50 lei 2.Constructii si instalatii=1.046.024,00 lei 3.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier=27.643,50 lei 4.Lotul 2 : Consolidare str. Pacii (5+6)=343.816,50 lei 5.Constructii si instalatii =316.173,00 lei 6.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier=27.643,50 lei TOTAL (1+4)=1.417.484,00 lei

---