

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordare la utilități, inclusiv de construcție/modernizare a bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat în localitatea U.A.T. BAIA (în extravilan), JUDEȚUL TULCEA T104 - A 932, T 98 - A 860, T 102 - A 917, A 922 în cadrul proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOT IRIGATII ZMEICA SPP5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII SINOIE ETAPA a II-a". ,JUDETUL TULCEA."

I.D.: 32902711

Documente participare:

- 7-SCN1034187.zip

Data publicarii	27.12.18	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	14.01.19	Pretul estimativ:	3.693.342,00 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă lucrări de îmbunătățiri funciare, constând în proiectare (incluzând Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Caiete de sarcini pe specialități, Avize și Verificarea tehnică a proiectării, asistența tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări pentru proiectul „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, ETAPA a II-a”, JUDEȚUL TULCEA Ținând cont de specificul programului de finanțare și de necesitatea urmării active a reducerii consumurilor de apă și energie, achiziția este definită drept „ecologică” în condițiile legislației europene și naționale aplicabile – a se vedea http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. Pentru aducerea amenajării de irigație SPP 5-7 OUA I Zmeica, județul Tulcea la parametri tehnici optimi de exploatare sunt necesare lucrări de reabilitare și modernizare după cum urmează:

- Se va abandona rețeaua de conducte îngropate în totalitatea ei.
- Se va reconfigura rețeaua de conducte îngropate cu adaptare la noile echipamente de udare
- Proiectantul va redimensiona noua rețea de conducte îngropate având în vedere un grad de simultaneitate de 60%
- Noua rețea de conducte îngropate se va executa din țeavă de polietilena de înaltă densitate PEID, deoarece acest material are rugozitatea aproape de zero ceea ce va reduce considerabil pierderile de sarcină.
- Se vor proiecta și executa cămine de vane noi cu secțiuni circulară /rectangulă la intersecțiile antenelor cu conductele secundare și la intersecțiile conductei principale cu conductele secundare.
- Se va propune prin proiect montarea de vane de linie pe conductele secundare, vane de separație pe antene, dispozitive de aerisire - dezaerisire pe toate conductele principale și secundare în punctele de maximă altitudine,
- Se va propune prin proiect montarea de vane de golire în cămine aferente amplasate în punctele de minimă declivitate a traseului conductelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 3 zile de data limită de depunere a ofertelor.