

Executie lucrari aferente proiectului: "REFACERE POD RUTIER D.C.1 PESTE PARAUL VALEA LEURZII SI CONSOLIDARE ALBIE CU PRAG DE FUND, SAT VALEA LEURZII, COMUNA BUCIUMENI, JUD. DAMBOVITA"

I.D.: 73549061

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 225.531,48 RON - 225.531,48 RON

Descriere: Lucrarea presupune realizarea urmatoarelor: Pod nou cu suprastructura realizata din grinzi prefabricate din beton precomprimat cu o singura deschidere, lumina de 10.70 m masurata in lungul podului si 10.52m masurata pe perpendicularul culeelor. Realizarea podului nou presupune executia urmatoarelor lucrari: - Realizarea unei variante de circulatie provizorie - Relocarea instalatiilor existente afectate - Demolarea podului existent - Executia fundatiei comune a podului - Executia elevatiilor culeelor din beton armat - Asezarea pe culee a grinzilor prefabricate din beton armat - Turnarea unei placi de suprabetonare - Montarea hidroizolatiei - Asternera caili pe pod din mixturi asfaltice - Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie - Montarea de parapete cu factor de siguranta H4b pe pod - Executia placilor de racordare - Realizarea terasamentelor a rampelor de acces si a drumurilor laterale afectate. - Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe (prioritati de circulatie). - Demolarea variantei de circulatie. •Lucrari hidrotehnice costand in: - Aparari de maluri amonte si aval de pod cu ziduri de sprijin din beton armat, racordate la fata elevatiei culeelor - Lucrari de stabilizare a fundului albiei sub pod precum si in amonte si aval de acesta, prin pereerea albiei cu beton - Demolarea si refacerea a celor 2 praguri deversoare. Pragurile deversoare noi, vor fi prevazute cu zone de disipare a energiei si cu zone de linistire a apei. Valoarea estimativă totala a obiectivului de investitii (executie) este lei 2.255.314,80 lei (fara TVA) din care: - 4.1.1 - Realizare pod nou cu suprastructura realizata din grinzi prefabricate din beton precomprimat (sunt incluse: realizare pod provizoriu, demolare pod existent, lucrari diverse, lucrari de infrastructura, racordare cu terasamentele, lucrari la suprastructura, lucrari la rampe) - 1.093.396,05 lei - 4.1.2 - Lucrari hidrotehnice (sunt incluse: lucrari pregatitoare, ziduri din beton armat, praguri deversoare si bazin disipator, pereu din beton, rizberma si saltele din anrocamente, santuri din beton) - 1.161.918,75 lei
