

Lucrări de construire Pod peste râul Trotuș în Sat.Valea - Întunecoasă .

I.D.: 57550782

Data publicarii	02.06.21	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 918.765,34 RON - 918.765,34 RON

Descriere: Construire pod peste Raul Trotus in Sat.valea Intunecoasa .Se prevede amenajarea unui pod tip prefabricat din elemente de grinzi T intors Lungimea grinzilor fiind de 11,6m Culei turnate monolit avand elevatia pana la intradosuul grinzii de 3,73 m. Amenajare drum acces pe o lungime de cca 25 m in zona podului lățime parte carosabilă de 5 m Amenajare trotuar latime trotuar 1,5 m Acostamente la marginea părții carosabile este de 50 cm. Structură rutieră: - 4 cm grosime îmbrăcăminte de asfalt Ba16 - 6 mc strat legătură binder Bad 22,4 - 26 cm strat piatră spartă - 25 cm strat balast Lumina pod este de 10,20m Latime parte carosabila pe pod 5 m Latime trotuar pe pod 1,5 m Latime tablier este de 6,88 m Lingime tablier 12,60 m Traseul proiectat al trotuarului urmărește, traseul drumului comunal Dc 10 strada Valea Intunecoasă. Drumul se va racorda de la latimea existentă de 4 m la latimea de pe pod 5 m. Aparare mal si perein Amonte si aval de pod se va amenaja aparari de mal din zid beton armat. Amonte pe mal drept se va amenaja o aparare de mal avand innltimea de 3,30 m pe lungimea de cca 15 m Portiunea de mal stang podul se va racorda la apararea de mal existentă realizată din gabioane. Apare mal pe mal drep innltime de 3,30 m pe o lungime de cca 12 m Aparare mal pe mal stang innaltime de 3,30 m pe o lungime de 8,32 m Lățimea apărării de mal va fii de 50 cm