

Proiectare tehnica si executie teren de minifotbal 41x21m cu gazon sintetic

I.D.: 93393764

Data publicarii 12.02.24 Coduri CPV 45212200-8

Pretul estimativ: 355.000,22 RON - 355.000,22 RON

Descriere: Proiectare tehnica si executie teren minifotbal 41x21m cu gazon sintetic FIFA** Intocmire Proiect Tehnic + documentatie avize Documente puse la dispozitie de beneficiar: - Copie CF - Copie CUI - Copie plan de situatie si incadrare in zona vizat OCPI - Studiu Geotehnic stampilat MLPAT - Ridicare Topografica, inclusiv curbele de nivel, in format .dwg, - HCL conform careia s-a intrat in posesia terenului pe care se va amplasa constructia - Lista de inventar cuprinzand terenurile care alcatuiesc domeniul public si privat al administratiei locale pentru lucrarea care face obiectul contractului, - Certificat de urbanism, daca exista. Servicii prevazute pentru intocmirea PT-ului - Intocmire Proiect tehnic, Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (salubritate, mediu, electrica, alimentare cu apa, dsp) si Detalii de executie - Servicii de verificare a documentatiei tehnice de catre verificator atestat; - Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor. Infrastructura Realizarea infrastructurii terenului de minifotbal cuprinde urmatoarele etape: 1. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 2. Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ; 3. Umplutură din balast de 20cm, compactat, având și scopul de drenare a apei de pe suprafața de joc; 4. Strat din piatră spartă concasată în grosime totala de 8 cm; 5. Strat de nisip în grosime de 2 cm; 6. Borduri perimetrare de beton. Suprafata de joc Gazonul