
Modernizarea Depozitului de materii prime și materiale - Zona etaj

I.D.: 63831801

Data publicarii	06.12.21	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	200.000,00 RON - 200.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie achiziția publică de lucrări de reparații a elementelor de arhitectură (pardoseli, tavane, stâlpi și grinzi betonate, pereți) și de refacere a instalație electrice de iluminat din cadrul Depozitului de materii prime și materiale. Lucrările de reparații, se vor realiza cu respectarea prevederilor normativelor și legislației în vigoare, în special ale Legii nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Specificațiile tehnice și cerințele obligatorii a fi respectate de către operatorii economici sunt prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini nr. RAMS-ACH/152250/27.05.2021. Conform celor precizate în Caietul de Sarcini, se vor executa următoarele categorii de lucrări: a) Reparații pardoseli; b) Zidărie; c) Zugrăveli și vopsitorii; d) Refacere instalație electrică. Procedura de atribuire se va derula online, ea va fi postată pe platforma electronică SICAP, în cadrul Anunțuri de participare simplificate, având modalitatea de atribuire finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică cu perioada de valabilitate până la data de 31.12.2021 Conform Caietului de Sarcini nr. RAMS-ACH/152250/27.05.2021, lucrările de Modernizare a Depozitului de materii prime și materiale - Zona Etaj, ce urmează a fi executate sunt următoarele: - Reparații pardoseli: (440 mp), lucrări ce constau în special în Executarea unui strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment de 3 – 5 cm grosime, drișcuit fin; Executarea unui strat suport pentru pardoseli cu șapă autonivelantă și șlefuire acesteia cu mașina de șlefuit și Aplicarea de vopsea epoxidică pentru solicitări intense ca finalizare a lucrărilor de refacere a pardoselii; - Lucrări de zidărie (11 mp) prin care se va umple cu cărămidă plină 7 (șapte) goluri unde sunt amplasate ferestrele nefuncționale. - Zugrăveli și vopsitorii (970 mp). Aceste lucrări, ca ordine de realizare, constau în curățirea manuală a pereților și tavanului, executarea de tencuieli și reparații ale tencuielilor deteriorate, în special la muchiile stâlpilor și a grinzelor de susținere, precum și în zona de îmbinare a plăcilor de beton, gletuirea întregii suprafețe și pregătirea acesteia pentru vopsitorie cu vopsea lavabilă antimucegai aplicată în două straturi. De asemenea tot în această categorie de lucrări intră și aplicarea unei vopsele email tip lovitură de ciocan pe grilajul metalic ce protejează golul interior. Enunțativ aceste lucrări constau în: • Curățarea manuală a pereților; • Executarea de reparații de tencuieli interioare subțiri, drișcuite la pereți, tavan și stâlpi din beton armat (70 mp); • Fixare de colțare la stâlpi din beton (70 ml); • Aplicare manuală de glet pe bază de ipsos, pe tencuieli interioare drișcuite și pe suprafețele elementelor din beton; • Aplicare glet fin ca etapă finală de realizare glet; • Pregătirea suprafețelor prin șlefuire la pereți și tavan, pentru aplicarea vopselei lavabile; • Realizarea vopsitoriei interioare cu Vopsea lavabilă pentru interior, anti-mucegai. Vopsitoria se va realiza după aplicarea unui strat de amorsă de contact pentru suporturi minerale în vederea creșterii aderenței. Vopsitoria se va realiza în două straturi (stratul 1 - diluat cu 10% apă, iar stratul 2 - nediluat); • Realizare vopsitorie balustradă metalică cu vopsea email lovitură de ciocan (60 mp); • Utilizare schelă pentru lucrări montaj între 7- 10 m (90 mp). - Refacerea instalației electrice – constă în special din înlocuirea coloanei de instalație electrică de iluminat alcătuită din conductori din cupru trași în tuburi IP32 aparent pe zid, efectuarea conexiunilor în doze noi de legătură și procurarea și montarea corpurilor de iluminat interior și a aparatelor de comutare; • Desfacere instalație de telefonie nefuncționabilă; • Demontare instalație electrică de iluminat și remontarea acesteia aparent pe zid beton, conductor FY 1,5 mm, prin tub IP 32 mm, conexiune de legătură în doză de preferat cu clemă cu șurub sau cleme rapide (250 ml); • Procurare și Montare corpuri de iluminat – panouri led 80 W (120x60) – 14 buc; • Montare aparentă doze de derivație pentru cabluri, tevi și tuburi de protecție (14 buc); • Montare doze pentru aparate (6 buc); • Montare întrerupător simplu tip cumpănă cu led (6 buc); □ Montare întrerupător cumpănă IP 321 două sluturi (6 buc). Executantul va realiza lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini și a normativelor și reglementărilor tehnice specifice, aflate în vigoare. În situația apariției pe perioada executării contractului a unor cheltuieli neprevăzute, acestea vor fi analizate de Autoritatea contractantă împreună cu Executantul și dacă se va dovedi că aceste cheltuieli au fost într-adevăr neprevăzute și numai dacă se încadrează în limita maximă prevăzută de legislația în vigoare, vor putea face obiectul unui act adițional la Contractul de lucrări prin care se va modifica prețul Contractului. Lucrările suplimentare ce pot determina apariția unor cheltuieli neprevăzute nu vor fi realizate de Executant înainte de a fi aduse la cunoștința Achizitorului în vederea analizării, acceptării și încheierii unui act adițional. Executantul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce derivă din natura lucrărilor care fac obiectul contractului de achiziție publică, cu condiția ca acestea să fie comunicate Executantului în mod expres de către Achizitor, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului contractului și a obiectivelor Autorității contractante

