

---

## **Executie lucrari pentru investitia Canalizarea apelor menajere din localitatea Ungra, cu deversare in statia de epurare a localitatii Hoghiz.**

I.D.: 92596660

---

Data publicarii	30.01.24	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 10.739.216,13 RON - 10.739.216,13 RON

---

Descriere: Executarea lucrărilor aferente sistemului de canalizare menajeră va cuprinde: - Realizarea rețelei de canalizare cu conducte de PVC KG SN4 pe o lungime totală de 9.547 m - Realizarea a 251 cămine de vizitare din prefabricate de beton DN1000 - Realizarea a 597 de racorduri la canalizare pentru gospodării cu conductă tip PVC KG SN4 Dn 160 mm. Căminele de racord vor fi din polipropilenă sau PVC cu Dn 300 mm. Lungimea totală a racordurilor este de 4.776 m. - Realizarea a 4 subtraversări (subtraversări drum județean prin foraj orizontal SD1...SD4) - Realizare subtraversare drum comunal asfaltat, SD5 - 1 buc - Realizare subtraversare drum comunal de piatră, SD6 - 1 buc - Realizare subtraversări vale/viroagă - canal , cu conductă de refulare, prin foraj orizontal, SB1 ...SB3 - 3 buc - Stații de pompare, complet echipate - 6 buc - Conducte de refulare din PEHD PE100 De 110 și De 160, pe o lungime totală de 4.023 m

---