

Reabilitare retele termice CT 715

I.D.: 2623496

Documente participare:

- 7-360104.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 08.05.14 | Coduri CPV | 45231112-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.05.14 | Pretul estimativ: | 3.215.040,00 RON |

Descriere: Procedura de atribuire a contractului de executie „Reabilitare retele termice CT 715” din municipiul Pitesti se desfasoara în vederea modernizarii retelelor de termoficare aferente centralei termice de cartier CT 715 din municipiul Pitesti astfel: -traseele retelelor termice propuse vor fi optimizate urmarindu-se atât redimensionarea conductelor cât si echilibrarea hidraulica la nivel de bransament în functie de situatia consumatorilor actuali. Unde este cazul se urmareste scoaterea retelelor comune din subsolurile blocurilor; -contorizarea pe nivel de scara a energiei termice si a apei calde de consum; -la blocul 9 se va trece la contorizarea pe scara:scarile A si B se vor contoriza în caminul de contorizare CC, scarile C,D,E în subsolul scarii E -desfiintarea caminelor existente si realizarea a 3 camine de sectionare (CV1, CV2 si CV3), un camin de golire (CG) si un camin de contorizare (CC) pentru blocul C9 scarile A si B; -retelele de conducte preizolate vor fi dotate cu sisteme de control, depistare si localizare a avariilor. Valoarea estimata a contractului a fost calculata avandu – se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie respectiv: Oferta de baza: 3.138.090 lei fara TVA Cheltuieli diverse si neprevazute: 76 950 lei fara TVA(reprezentand 2,4521% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute) TOTAL : 3.215.040 lei, fara TVA