

Reparatii peron la linia I in statia CF Salva

I.D.: 3615037

Data publicarii	09.09.14	Coduri CPV	45233260-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.09.14	Pretul estimativ:	50.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru realizarea contractului sunt necesare urmatoarele cantitati de lucrari: demolare elemente beton simplu si armat cu mijloace manuale - 2 mc; sapatura manuala de pamant in spatii limitate sub 1,5 m adancime - 2 mc; umplutura de pietris 3-7 mm in strat de 10 cm grosime - 48 mc; compactarea manuala a umpluturii de pietris - 48 mc; pavaj executat cu pavele de beton prefabricate tip dublu-T culoare gri de 6 cm grosime - 480 mp; borduri din beton prefabricate - 86 ml; strat de nisip de 1 cm cu asternere manuala - 480 mp; beton simplu C6/7,5 turnat în postamente sau fundatii - 5,5 mc; sapa de egalizare din beton C8/10 de 5 cm grosime - 10 mp; transportul materialelor prin purtat direct la 40 m - 68 to; transport materiale grupa 1-3 cu roaba la 30 m - 68 to; transport rutier al materialelor la 50 km - 68 to; transportul rutier al pamantului sau molozului la 20 km - 48 to; umplutura de pamant - 35 mc; nivelarea suprafetelor terenului - 300 mp; compactarea manuala a umpluturii - 35 mc; procurare si montare stalp exterior de iluminat tip lampadar de 230 cm inaltime 3x100W - 4 buc; cablu energie CYY 1KV - 2x4 montat in canal, alimentare lampadare - 60 ml.
