

Obiect nr. 2 - Pod din beton armat cadre inchise Tip C2 peste un torent neclasificat în satul Oțeleni (punct "La Burghelea"), comuna Hoceni, aferent părți din construcție distincte si independente din punct de vedere fizic si functional "Poduri și podețe în localitatea Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui" aferentă investiției "Alimentare cu apă în Deleni și Oțeleni și poduri și podețe în localitatea Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui"

I.D.: 50131685

Data publicarii	30.09.20	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 422.324,11 RON - 422.324,11 RON

Descriere: Un contract de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Obiectul 2 - Pod din cadre inchise tip C - 2 peste un afluent neclasificat în satul Oțeleni (punct "La Burghelea"), comuna Hoceni - partea din construcție, distinctă si independentă din punct de vedere fizic și funcțional din Investiția "Alimentare cu apă în Deleni, Oțeleni și poduri și podețe în localitatea Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui"" Executia lucrarilor construire a unui Pod din beton armat cadre inchise tip C2 și a Sistemului rutier aferent podului - pentru drum satesc in lungime de 131 m conform Proiectul tehnic Nr. 150/2006 1. Pod din beton armat cadre inchise tip C2 punct "La bughelea" - Lungime pod = 19,08 m - Latime pod = 5,00 m - Lumina Pod = 2,00 m - Parte carosabila = 4,00 m - Acostamente - 2x0,60m - Panta hidraulică = 1,00% - Debitul maxim in regim natural (0,5%)= 19,00 mc/s - Debitul de calcul in regim amenajat = 11,70 mc/s - Cota rosie pe pod = 145,23 m - Înălțimea de libera trecere = 0,50 m 2. Sistem rutier - pentru drum satesc - 131 m - Strat de fundatie din balast = 30,00 cm - Strat de legatura din BADPC 22,4 = 6,00 cm - Strat de uzura = BAPC 16 = 4,00 cm Executia lucrarilor se va realiza in baza Proiectului tehnic Nr. 150/2006 actualizat conform HG 907/2016 in anul 2020 de S.C. PARTENER CONSTRUCT S.R.L., si verificat de verificator de proiecte Ing. BOBOC VASILE Conform Referat Nr. 3138 din 21.08.2020 Conform Devizului General, valoarea estimata a contractului de lucrari este de 422.324,11 lei fara TVA, din care: Valoare cap. 4.1.= Cheltuieli pentru investitia de baza - 422.324,11 lei fara TVA